


- LEGENDA:
- 1.- proj. warstwa ścieralna gr. 5 cm z AC11S 50/70 jak dla KR3,
 - 2.- istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 3 - 5 cm,
 - 3.- istniejąca podbudowa gr. 12-18 cm,
 - 4.- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, ,
 - 5.- podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
 - 6.- ława z betonu C12/15,
 - 7.- pobocze z kruszywa łamanego G90/3 frakcji 0/31,5,
 - 8.- istniejące podłoże gruntowe,



INWESTOR	MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI ul. Stanisława Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 "USŁUGI PROJEKTOWE WIKTOR ŁYSKO" ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	MODERNIZACJA ULICY SPORTOWEJ		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY- SZCZEGÓŁY		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. 4	skala: 1:20	data: listopad2022	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /Os	