



Rury przyłączeniowe- PP/PVC-U



Nr studni	Średnica studzienki	Głębokość studni	Rzędna terenu	Rzędna dna studni	Rzędna posadowienia studni	Dopływ I - główny			Dopływ II - prawa strona			Dopływ III - lewa strona			Odpływ ze studzienki		Zestawienie elementów studni						
						Rzędna dna rury	Średnica rury	Zagłębienie kanału	Rzędna dna rury	Średnica rury	Zagłębienie kanału	Rzędna dna rury	Średnica rury	Zagłębienie kanału	Rzędna dna rury	Średnica rury	Krag			Dennica h - 800mm g-150mm	Pierścień odcciążający h - 250mm	Płyta pokrywowa h - 150mm 120kN	Właz (150 mm) klasy D400
	(mm)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(mm)	(szt)	(szt)	(szt)	(szt)	(szt)	(szt)	(szt)
S-01	Ø1200	2,78	105,80	103,02	102,87	103,02	Ø200	2,78	104,17	Ø160	1,63	-	-	-	103,02	Ø200	1	1	1	1	1	1	1
S-02	Ø1200	2,92	106,07	103,15	103,00	103,15	Ø200	2,92	-	-	-	-	-	-	103,15	Ø200	1	1	1	1	1	1	1
S-03	Ø1200	2,60	105,90	103,30	103,15	103,30	Ø200	2,60	104,09	Ø160	1,81	104,19	Ø160	1,71	103,30	Ø200	1	1		1	1	1	1
S-05	Ø1200	2,48	106,00	103,52	103,37	103,52	Ø200	2,48	-	-	-	104,10	Ø160	1,90	103,52	Ø200	1			1	1	1	1
S-07	Ø1200	1,26	105,06	103,80	103,65	103,80	Ø200	1,26	-	-	-	-	-	-	103,80	Ø200				1	1	1	1
S-09	Ø1200	2,10	104,24	102,14	101,99	102,94	Ø90	1,30	-	-	-	-	-	-	102,94	Ø90	1			1	1	1	1
S-10	Ø1200	2,10	103,80	101,70	101,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	Ø90	1			1	1	1	1
Razem:																	6	3	2	7	7	7	7

INWESTOR:	Miasto Maków Mazowiecki 06-200 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie-4/81 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA GRUDZIEŃ 2022
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Iwaszkiewicz w Makowie Mazowieckim	Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA:
NAZWA RYSUNKU:	Studnia żelbetowa Ø1200, zestawienie studni żelbetowych Ø1200		NUMER RYSUNKU: PT03