



ZJAZD INDYWIDUALNY BRAMOWY



ZJAZD INDYWIDUALNY - PRZEKRÓJ A-A

skala 1:10



LEGENDA:

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30
2. PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3-5 cm
3. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
4. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA GR. 8 CM
5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. STAB. MECH. GR. 15 CM
6. GRUNT STAB. CEM., Rm=2,5N/mm2, GR. W-WY 15 CM

INWESTOR	MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Stanisława Moniuszki 6		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	"USŁUGI PROJEKTOWE Wiktor Łysko" ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULIC: WITOSA, LILJOWEJ i ROMIANKOWEJ, MODERNIZACJA ULICY KONSTYTUCJI 3-MAJA		
TYTUŁ RYSUNKU	ZJAZD INDYWIDUALNY BRAMOWY		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. 3	skala: schemat	data: listopad 2022	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. drog 153/93 /0s	

Niweletę krawędzi zjazdu B-B należy dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni na posesji.