




Przekrój nr 4  
na odcinku od km 0+072,30 do km 0+100,00




Przekrój nr 5  
na odcinku od km 0+100,00 do km 0+120,90



Przekrój nr 6  
na odcinku od km 0+120,90 do km 0+147,10



Przekrój nr 7  
na odcinku od km 0+147,10 do km 0+183,00



LEGENDA

1. Warstwa scieralna z AC11S50/70 jak dla KR2, gr. w. 5cm
2. Warstwa wiążąca z AC16S50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm,
3. Kruszywo naturalne C90/3, frakcji 0/31,5, gr. w-wy:  
a)-20 cm; b)- 15 cm; c)- 10 cm
4. Mieszanka kruszywa nat. stab. cem.,1,5/2,0 <4MPa,  
o gr. w-wy: a)- 10 cm b)- 15 cm
5. Krawężnik betonowy 15x30cm
6. Opornik betonowy 12x25cm
7. Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
8. Ława z betonu C12/15
9. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
10. Podsypka piaskowa
11. Obrzeże betonowe 8x30
12. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
13. Humus z obsianiem trawą, warstwa gr. 10 cm
14. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
15. Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
16. Istniejące podłoże gruntowe

INWESTOR	 <b>MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>"USŁUGI PROJEKTOWE" Wiktor Łysko</b> ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY GENERAŁA PUŁASKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Nr rys. 4/2	skala: 1:50	data: grudnia 13, 2022	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /Os	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	