



Przekrój nr 1

na odcinku: od km 0+012,00 do km 0+021,40




Przekrój nr 2

na odcinku od km 0+021,40 do km 0+037,60



Przekrój nr 3

na odcinku od km 0+037,60 do km 0+072,30



LEGENDA

- Warstwa ścierna z AC11S50/70 jak dla KR2, gr. w. 5cm,
- Warstwa wiążąca z AC16S50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm,
- Kruszywo naturalne C90/3, frakcji 0/31,5, gr. w-wy:
a)-20 cm; b)- 15 cm; c)- 10 cm
- Mieszanka kruszywa nat. stabilizowana cem., 1,5/2,0 <4MPa,
o gr. w-wy: a)- 10 cm b)- 15 cm
- Krawężnik betonowy 15x30cm
- Opornik betonowy 12x25cm
- Podsypka cem.-piaskowa (1:4)

- Lawa z betonu C12/15
- Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
- Podsypka piaskowa
- Obrzeże betonowe 8x30
- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- Humus z obsianiem trawą, warstwa gr. 10 cm
- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
- Istniejące podłoże gruntowe

INWESTOR	 MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 "USŁUGI PROJEKTOWE Wiktor Łysko" ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY GENERAŁA PUŁASKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
Nr rys. 4/1	skala: 1:50	data: grudnia 13, 2022	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /Os	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	