



ul. Szafirowa

od km 0+004,87 do km 0+200,06




ul. Diamantowa

od km 0+004,53 do km 0+094,53




ul. Perłowa

od km 0+004,52 do km 0+094,51




ul. Rubinowa

od km 0+004,51 do km 0+094,49



LEGENDA

- 1a. Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm – szara,
- 1b. Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm – grafitowa,
- 2. Podsypka cem.-piaskowa (1:4), gr. w. 4cm,
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. warstwy 25 cm,
- 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. warstwy 20 cm,
- 5. Grunt stabilizowany cementem,  $R_m=2,5$  N/mm<sup>2</sup>, gr. w. 10 cm,
- 6. Warstwa odcinająca z piasku, gr. w-wy 10 cm,
- 7. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- 8. Ława z betonu C12/15,
- 9. Krawężnik betonowy 15x30 cm,
- 10. Opornik betonowy 12x25 cm,
- 11. Obrzeże betonowe 8x30 cm,
- 12. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. warstwy 15 cm
- 13. Humus z obsianiem trawą (gr. w. 10 cm)
- 14. Istniejące podłoże gruntowe

INWESTOR	MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	"USŁUGI PROJEKTOWE Wiktor Łysko" ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU BURSZTYNOWA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
Nr rys. 4/2	skala: 1:50	data: listopad 2016		
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
BRANŻA DROGOWA				
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst.-inz. w zakr. dróg 153/93 /0s		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/P00D/10		