



ZJAZD INDYWIDUALNY



Niweletę krawędzi zjazdu B-B należy dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni na posesji.

ZJAZD INDYWIDUALNY - PRZĘKRÓJ A-A
skala 1:10



LEGENDA:

- 1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30
- 2. PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3-5 cm
- 3. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
- 4. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA GR. 8 CM
- 5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. STAB. MECH. GR. 15 CM
- 6. GRUNT STAB. CEM., Rm=2,5N/mm2, GR. W-WY 15 CM

INWESTOR	MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	"USŁUGI PROJEKTOWE" Wiktor Łysko ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY IWASZKIEWICZA		
TYTUŁ RYSUNKU	ZJAZD INDYWIDUALNY		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. 5	skala: schemat	data: marzec 2018	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 /0s	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	