

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKN.6642.1639.2022
Miejscowość		MAKÓW MAZOWIECKI
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141101_1
	nazwa	Maków Mazowiecki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	141101_1.0001
	nazwa	Maków Mazowiecki
Skala mapy		1: 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	Układ 2000
	wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Nie dotyczy

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr. Eugeniusz Roman Mierzejewski
06-200 Maków Maz. ul. Sportowa 12
tel. 029 71 71 089, 601 954 037
NIP 757-151-14-95, REGON 550303054

GEODETA UPRAWNIONY
Zaświadczenie GUGiK nr 5473
mgr. Eugeniusz Roman Mierzejewski

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

dn.26-10-2022 r.

OŚWIADCZENIE

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr. Eugeniusz Roman Mierzejewski
06-200 Maków Maz. ul. Sportowa 12
tel. 029 71 71 089, 601 954 037
NIP 757-151-14-95, REGON 550303054

wyrażona pracę geodezyjną

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub zatajenie prawdy.
Oświadczam o zgodności projektu mapy z treścią operatu technicznego pracy geodezyjnej zgłoszonej do ZGiK pod nr GKN.6642.1639.2022
zgłoszenia 5473
Numer uprawnień zawodowych kierownika pracy .....
Protokół weryfikacyjny nr 1639.2022 - 1 z dn. 02.11.2022
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
data ..... 02.11.2022 podpis .....

GEODETA UPRAWNIONY
Zaświadczenie GUGiK nr 5473
mgr. Eugeniusz Roman Mierzejewski

UWAGA

Granice i numery działek ewidencyjnych oznaczone na mapie kolorem czerwonym nie są ujawnione w ewidencji gruntów i budynków – brak decyzji ZRID zatwierdzającej podział nieruchomości.

LEGENDA

MNU, MN,U	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej
KDD	Tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej
	Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ

PSD-01 - S-09	7,50 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8
PSD-02 - S-10	9,50 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8
Razem:	17,00 m		

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

S-01 - GD-240/5	1,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-02 - GD-239/13	4,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-03 - GD-240/14	5,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-03 - SD-239/12	5,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-04 - SD-240/13	6,00 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-04 - SD-239/10	8,00 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-05 - SD-239/10	4,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-06 - SD-240/12	7,00 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-06 - SD-239/8	4,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-07 - SD-240/11	8,00 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
S-09 - SD-239/6	5,50 m	PVC-U SDR34	Ø160	2,00%
Razem:	60,50 m			

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
działek położnych w obrębie Maków Mazowiecki

SKALA 1 : 500

OZNACZENIA:

- ks DN160 — Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 Ø160-wykop otwarty
- ks DN63 — Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100RC SDR11 Ø63x5,8 - wykop otwarty
- ks DN200 — Projektowana wg. odrębnego opracowania sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-wykop otwarty
- ks DN90 — Projektowana wg. odrębnego opracowania sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100RC SDR17 Ø90x5,4 - wykop otwarty

LEGENDA:

- SI-00 - Oznaczenie istniejącej studni włączeniowej
- S-00 - Oznaczenie projektowanej wg. odrębnego opracowania studni połączeniowej żelbetowej Ø1200/tworzywowej Ø425
- SD-00 - Oznaczenie projektowanej studni połączeniowej tworzywowej Ø425
- GD-00 - Oznaczenie granicy pasa drogowego - korek PVC-U
- PSD-00 - Oznaczenie projektowanej przydomowej przepompowni ścieków -studnia PP średnicy 600mm

N W E S

INWESTOR:	Miasto Maków Mazowiecki 06-200 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie-4/81 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2022
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim		SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU:	Projekt Zagodpodarowania Terenu		NUMER RYSUNKU: PT01