




Przekrój 2–2



Zjazd do posesji



Przekrój 1–1 (wyniesione przejście dla pieszych)



LEGENDA

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego/czerwonego z fazą 8x10x20cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Warstwa z betonu C16/20 - gr. 20 cm
4. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C3/4 - gr. 10 cm
5. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. śr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą 6x10x20cm
7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
8. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
9. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

10. Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą 8x10x20cm
11. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
12. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm
13. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY

14. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm
15. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
16. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY

17. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm
18. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
19. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEŻ BETONOWE CHODNIKOWE

20. Obrzeże betonowe o wym. 8x20x100cm
21. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
22. Ława betonowa z oporem z betonu C8/10

OPORNIK BETONOWY

23. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm
24. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
25. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

<div><div>INFRA<i>IP</i>POLIS</div><div>BARTOSZ URBANIAK</div></div>			
OBIEKT	Przebudowa ulicy Leśnej w ramach budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ulicy Leśnej w miejscowości Brzeźno		
ADRES	Droga gminna - ulica Leśna w Brzeźnie, gm. Krzymów		
INWESTOR	Gmina Krzymów		
TREŚĆ	Projekt zagospodarowania terenu		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2023	1 : 25	03
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynierska drogowa	04.2023
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	04.2023
INFRA <i>IP</i> POLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja			
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18			
NIP 665-254-72-59 T 63 242 28 06			
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl			