

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w budynku nr 29 - Bożenkowo					
1		Roboty remontowe - część magazynowa			
1 d.1	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t		
		0,20		0,20	
				RAZEM	0,20
2 d.1	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
4 d.1	KNR-W 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.1	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
6 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.1	KNR-W 2-18 0530-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe	m ³		
		0,60	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60
8 d.1	KNR-W 2-17 0146-03	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
9 d.1	KNP 05 0709-02.01 analogia	Wywietrzaki o śr. kołnierza do 200 mm Wywietrzniki dachowe hybrydowe TURBOWENT TU 200 Uwaga: z zasilaniem elektrycznym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
10 d.1	KNP 05 0709-02.01	Wywietrzaki o śr. kołnierza do 250 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11 d.1	KNR 2-17 0114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % Przewody wentylacyjne mocowane po elewacji budynku z części piwnicy ponad dach.	m ²		
		4,75	m ²	4,75	
				RAZEM	4,75
12 d.1	KNR-W 2-17 0151-02	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 250 mm, w układach bezkanałowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13 d.1	KNR 0-14 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01.	m ²		
		2,55	m ²	2,55	
				RAZEM	2,55