

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2845C ul. Szkolna od km 0+032 do km 0+459

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
1.1	D 01.01.01.00	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+032 do km 0+459	km	0,427
<b>2</b>	<b>D 01.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	*	*
2.1	D 01.02.04.20	<b>ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH</b>	*	*
2.1.1	D-01.02.04 41.01	Rozbiórka krawężników betonowych ulicznych wraz z wykonaniem koryta, 61+140+66+69(str.P)+109+181(str. L)=	m	626,00
2.1.2	D-01.02.04 25.03	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 30x30 cm na zjazdach wraz z wykonaniem koryta, 17,6+19=	m	36,60
2.1.3	D-01.02.04 44.01	Rozbiórka obrzeży betonowych, 118x2+11x2+14x2+22x2(str.L)=	m	330,00
2.1.4	D-01.02.04 29.01	Rozbiórka chodników z kostki betonowej, str. P 204+16+(20 naprawa)+str. L301+(160 rozbiórka z ponownym ułożeniem)	m	701,00
2.1.5	D-01.02.04 22.01	Rozbiórka chodnika asfaltowego, str.L 129x2+36,6x1,5=	m	312,90
<b>3</b>	<b>D 04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
3.1	D 01.02.04.00	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE</b>	*	*
3.1.1	D-04.03.01 12.03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, od km 0+032 do km 0+459	m <sup>2</sup>	2967,00
3.1.2	D-04.03.01 22.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m <sup>2</sup> , od km 0+032 do km 0+459	m <sup>2</sup>	2967,00
<b>4</b>	<b>D 05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
4.1	D 05.03.05.10	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>	*	*
4.1.1	D-05.03.05. 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 0+032 do km 0+275	m <sup>2</sup>	1458,00
4.1.2	D-05.03.05. 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 0+032 do km 0+459	m <sup>2</sup>	2967,00
4.2	D 05.03.11.00	<b>RECYKLING</b>	*	*
4.2.1	D-05.03.11 33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego, śr. grub. w-wy 5 cm, 437x2+3x2x6+5x2x2+6x2x2=	m <sup>2</sup>	954,00
<b>5</b>	<b>D 08.00.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
5.1	D 08.01.00.00	<b>Krawężniki</b>	*	*
5.1.1	D-08.01.01 11.04	Ułożenie krawężników betonowych ulicznych, 626-7-6-8-6-4=	m	595,00
5.1.2	D-08.01.01 11.02	Ułożenie krawężników betonowych wjazdowych, str. P 7+str.L 6+8+6+4+160=	m	191,00
5.1.3	D-08.03.01 12.05	Ułożenie obrzeży betonowych, str. L 118x2+11x2+14x2+22x2=	m	330,00
5.1.4	D-08.02.02 11.03	Ułożenie chodników betonowych z kostki szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem warstwy odsączającej (gr. 10 cm), str. P 204+16+str. L301+313=	m <sup>2</sup>	834,00
5.1.5	D-08.02.07 13.02	Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki kolorowej gr. 8 cm, na podbudowie z KŁSM (gr. 15 cm), 13+42+25+(8+8+8 ułożenie ponowne)+30+18+19=	m <sup>2</sup>	171,00
5.1.6	D-08.07.01 11.03	Wykonanie progu zwalniającego z elementów prefabrykowanych U-16d, dł. najazdu 90-150cm, wys. 7 cm	m	6,00
<b>6</b>	<b>D 03.00.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*
6.1	D 03.06.00.00	<b>REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH</b>	*	*
6.1.1	D-03.06.01 21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	8,00
6.1.2	D-03.06.01 31.01	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	16,00
6.1.3	D-03.06.01 31.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,00

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
7	D 07.00.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD</b>	*	*
7.1	D 07.01.00.00	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>	*	*
7.1.1	D-07.01.01 11.01	Oznakowanie poziome materiałami cienkowsarstwowymi (farba biała), 2,536x2(linie+wózek)+1,392(próg)+6,072(koperta)=	m <sup>2</sup>	12,536
7.1.2	D-07.01.01 11.01	Oznakowanie poziome materiałami cienkowsarstwowymi (farba niebieska), 18x2=	m <sup>2</sup>	36,000
8	GG.00.12.01	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
8.1	GG.00.12.01	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
8.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 0+032 do km 0+459	km	0,427