

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1

INWESTOR : Gmina Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 29 - 105 Krasocin

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN - ROBOTY BUDOWLANE					
1		ŚLUSARKA OKIENNA			
1.1	KNR 0-19 1023-0702 O1 O2 O3 O4	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 1,5m ² , osadzanie na dyblach 0,90*1,65*2 2,92*1,15*1 1,20*2,35*2 2,69*1,46*3	m ² m ² m ² m ²	 2,970 3,358 5,640 11,782	
				RAZEM	23,75
1.2		Wyposażenie istniejących okien w nawiewniki higrosterowane 8	SZT SZT	 8,000	
				RAZEM	8
1.3	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm, parapety zewnętrzne 16,1*0,40	m ² m ²	 6,440	
				RAZEM	6,4
2		ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA			
2.1	KNR 0-19 1024-0702 D1	Drzwi zewnętrzne aluminiowe typ D1 z ościeżnicą, przeszkłone, antywłamaniowe, klamki, samozamykacz wg opisu 1,30*2,10*1	m ² m ²	 2,730	
				RAZEM	2,73
2.2	KNR 0-19 1024-0702 D8	Drzwi balkonowe aluminiowe typ D8 z ościeżnicą, przeszkłone, klamki, zamek wg opisu 1,40*2,10*1	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,94
3		PODŁOŻA I POSADZKI			
3.1	KNR 2-02 1101-0703	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka, P1, P2 186,73*0,20	m ³ m ³	 37,346	
				RAZEM	37,35
3.2	KNR 2-02 1101-0104	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły C12/15 gr. 8 cm 186,73*0,08	m ³ m ³	 14,938	
				RAZEM	14,94
4		DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
4.1	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokolowej 2,50+15,50+14,5+15,5+1,50*3	mb mb	 52,500	
				RAZEM	53
4.2	KNR 0-23 2614-0201	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS gr. 15 cm, lambda 0,036 wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej ziarno 1,5 mm	m ²		
	oś1	15,50*2,75	m ²	42,625	
		-2,69*1,46*3	m ²	-11,782	
	oś 5	15,50*2,75	m ²	42,625	
		-0,90*1,65*2	m ²	-2,970	
		-2,92*1,15	m ²	-3,358	
	oś C	14,50*2,50+(14,50+5,0)*0,5*2,85	m ²	64,038	
		-1,30*2,10	m ²	-2,730	
		-1,20*2,35*2	m ²	-5,640	
	oś A	(3,65+2,60)*0,5*2,30	m ²	7,188	
				RAZEM	130,0
4.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		
	oś1	(2,69+2*1,46) *3	mb	16,830	
	oś 5	(0,90+2*1,65) *2	mb	8,400	
		(2,92+2*1,15)	mb	5,220	
	oś C	(1,30+2*2,10)	mb	5,500	
		(1,20+2*2,35) *2	mb	11,800	
	naroża	3,0*5	mb	15,000	
				RAZEM	63
4.4	KNR 0-23 2614-0203	Ocieplenie ościeży okien i drzwi płytami styropianowymi gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego	m ²		
	oś1	(2,69+2*1,46)*0,20*3	m ²	3,366	
	oś 5	(0,90+2*1,65)*0,20*2	m ²	1,680	
		(2,92+2*1,15)*0,20	m ²	1,044	
	oś C	(1,30+2*2,10)*0,20	m ²	1,100	
		(1,20+2*2,35)*0,20*2	m ²	2,360	
				RAZEM	9,6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.5	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
	oś1	0,30*15,50	m ²	4,650	
	oś 5	0,30*15,50	m ²	4,650	
	oś C	0,30*14,50	m ²	4,350	
	oś A	0,30*2,20	m ²	0,660	
	wejście	(3,65+2,60)*0,5*2,30-1,20*2,10	m ²	4,668	
		(0,40+1,30+0,40*2)*3,0	m ²	7,500	
				RAZEM	26,5
4.6	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm, ścian	m ²		
		26,5	m ²	26,500	
				RAZEM	26,5
5		ŚCIANKI DZIAŁOWE, TYNKI, GŁADZIE, MALOWANIE, OBLICOWANIE ŚCIAN			
5.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		(2,05+5,10+2,9+2,85+2,6)*3,05	m ²	47,275	
		1,45*3,05	m ²	4,423	
		-0,90*2,0*4	m ²	-7,200	
		3,70*3,05	m ²	11,285	
		-0,90*2,0	m ²	-1,800	
		(2,5+2,10+1,20)*3,05	m ²	17,690	
		-0,90*2,0*2	m ²	-3,600	
				RAZEM	68,073