


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
- CIĄGÓW PIESZYCH-
skala 1:20

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA DROGOWA GR.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR.4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIRNIU CIĄGŁYM 0-31,5 GR.15CM
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1,5MPa GR.10cm
PODŁOŻE GRUNTOWE



NADZÓR I PROJEKTOWANIE
RYSZARD KORCZYŃSKI
82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2
Obiekt: ul.Polna
Adres: 82-550 Prabuty

Skala: 1:20
Branża: Drogowa

Nazwa rysunku: PK CHODNIKA

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 01-2024

Nr rys :

Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 01-2024

DA-5