


PRZEKRÓJ NORMALNY II ETAPU
skala 1:20

| |
|--|
| Kostka betonowa drogowa gr.8cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN gr.20cm |
| Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm |
| Podłoże G3 |



| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| <div>NADZÓR I PROJEKTOWANIE</div> <div>RYSZARD KORCZYŃSKI</div> <div>82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5</div> <div>tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl</div> | | |
| Inwestor: <i>Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2</i> | Skala: <i>1:20</i> | <div>DB-10</div> |
| Obiekt: <i>ul.Działkowa</i> | Branża: <i>Drogowa</i> | |
| Adres: <i>82-550 Prabuty</i> | | |
| Nazwa rysunku: <i>PRZEKRÓJ NORMALNY II ETAPU</i> | | |
| Opracował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i> <i>upr. nr 4072/GD/89</i> | Podpis: <i>Data: 01-2024</i> | <div>DB-10</div> |
| Projektował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i> <i>upr. nr 4072/GD/89</i> | Podpis: <i>Data: 01-2024</i> | |