


RZUT PARTERU skala 1:100



WYKAZ POMIESZCZEŃ:

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow./ m2
0.1	Klatka schodowa	terakota	24,66
0.2	Winda dla osób niepełnosprawnych	terakota	3,92
0.3	Pomieszczenie elektryczne	terakota	10,66
0.4	Komunikacja	terakota	2,12
0.4a	Pomieszczenie techniczne	terakota	5,51
0.4b	Węzeł cieplny	terakota	13,77
0.4c	Wózkarnia	terakota	7,87
Lokal usługowy nr 1			123,87
0.5	Pomieszczenie magazynowe	terakota	8,63
0.6	Pomieszczenie usługowe	terakota	104,14
0.7	WC	terakota	4,25
0.8	Pomieszczenie socjalne	terakota	6,85
Lokal usługowy nr 2			72,57
0.9	WC	terakota	4,47
0.10	Pomieszczenie socjalne	terakota	8,60
0.11	Pomieszczenie usługowe	terakota	59,50
Lokal usługowy nr 3			114,02
0.12	Pomieszczenie usługowe	terakota	93,70
0.13	Pomieszczenie socjalne	terakota	8,05
0.14	WC	terakota	3,12
0.15	Pomieszczenie magazynowe	terakota	9,15
Powierzchnia użytkowa lokali usługowych:			310,46
Powierzchnia użytkowa razem:			378,97
Powierzchnia zabudowy:			442,90

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Komin wentylacyjny z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Nad połacią dachową kominu omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

Poziom posadowienia posadzki PPP + 0,00 = 66,35 m npm.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU	Rys. nr A 01	Skala 1:100
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. arch. Roman Ropela	upr.bud.nr 340/73/Zg, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	