


PRZEKRÓJ A - A. skala 1:50



- 1.1** Dachówka ceramiczna w kolorze czerwono-brązowym  
łaty drewniane 4x5cm co 33,3 cm  
według katalogu producenta dachówki  
Kontrłaty drewniane 3x3 cm  
Folia dachowa zbrojona - 0,02 cm  
Krokiec 6,3x18 cm impregnowana
- 1.3** Szlichta cementowa wyrównawcza 4 cm  
Włna mineralna grubości 18 cm  
Izolacja - folia hydroizolacyjna  
Płyta stropu żelbetowa kanałowa 24 cm
- 2.1** Panele podłogowe lub terakota na klej  
Szlichta cementowa wyrównawcza 3 cm  
Styropian twardy grubości 5 cm  
Izolacja posadzki-folia hydroizolacyjna  
Płyta stropu żelbetowa kanałowa 24 cm
- 3.1** Panele podłogowe lub terakota na klej  
Szlichta cementowa wyrównawcza 5 cm  
Styropian twardy grubości 10 cm  
Izolacja posadzki-folia hydroizolacyjna  
Podkład z betonu grubości 12 cm  
Piasek ubity grubości 20 cm
- B** Terakota mrozoodporna na klej  
Szlichta cementowa z wyrobionym spadkiem 1.5% gr. 5 - 8 cm  
Płyta żelbetowa wylewana na mokro wg. rysunku konstrukcyjnego
- S.1** Tynk szlachetny strukturalny grubości 0,3 cm  
Styropian twardy grubości 16 cm  
Ściana z bloczków sylikatowych grub. 24cm  
Tynk cementowo-wapienny grubości 1,5 cm
- Ściana zewnętrzna nośna fundamentowa:**  
**S.2** Warstwa ochronna - ściana grubości 12 cm z cegły klinkierowej.  
Izolacja pionowa - masa SUPERFLEKX-2000 S z wkładką specjalną SUPERFLEX-2000 F  
Ściana z bloczków betonowych grubości 24 cm

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.  
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Kominy wentylacyjne z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.  
Nad połacią dachową kominy omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCĘ TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYC" w ramach zadania: "ZAŁOŻENIE I PRZEBUDOWA PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORÓDZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A - A	Rys. nr A 05	Skala 1:50
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. arch. Roman Ropela	upr. bud.nr 340/73/Zg, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	