


RZUT II PIĘTRA skala 1:100



WYKAZ POMIESZCZEŃ:			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow./ m2
1.1	Klatka schodowa	terakota	17,55
1.2	Winda dla osób niepełnosprawnych		3,92
1.3	Komunikacja	terakota	33,48
Mieszkanie nr 1			37,07
1.4	Przedpokój	panele podłogowe	2,85
1.5	Łazienka	terakota	4,09
1.6	Pokój	panele podłogowe	9,47
1.7	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	20,66
Mieszkanie nr 2			32,38
1.8	Przedpokój	panele podłogowe	5,81
1.9	Pokój	panele podłogowe	10,52
1.10	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	12,99
1.11	Łazienka	terakota	3,06
Mieszkanie nr 3			65,20
1.12	Przedpokój	panele podłogowe	8,88
1.13	Pokój	panele podłogowe	9,20
1.14	Pokój	panele podłogowe	13,07
1.15	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	25,87
1.16	Łazienka	terakota	8,18
Mieszkanie nr 4			27,45
1.17	Przedpokój	panele podłogowe	2,78
1.18	Łazienka	terakota	4,87
1.19	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	19,80
Mieszkanie nr 5			24,23
1.20	Przedpokój	panele podłogowe	3,42
1.21	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	16,55
1.22	Łazienka	terakota	4,26
Mieszkanie nr 6			58,95
1.23	Przedpokój	panele podłogowe	5,80
1.24	Pokój	panele podłogowe	18,44
1.25	Pokój	panele podłogowe	9,35
1.26	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	21,80
1.27	Łazienka	terakota	
Mieszkanie nr 7			46,36
1.28	Przedpokój	panele podłogowe	3,76
1.29	Łazienka	terakota	3,53
1.30	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	26,94
1.31	Pokój	panele podłogowe	12,13
Mieszkanie nr 8			23,83
1.32	Przedpokój	panele podłogowe	2,46
1.33	Łazienka	terakota	3,94
1.34	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	17,43
Powierzchnia użytkowa mieszkań:			315,47
Powierzchnia użytkowa razem:			370,42

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Kominy wentylacyjne z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Nad połacią dachową kominy omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycy			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCĘ TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Wykonawczy BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	RZUT II PIĘTRA	Rys. nr A 03	Skala 1:100
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	20.12.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	20.12.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	20.12.2018	