



SCHEMAT PODBICIA FUNDAMENTÓW – CZ.1
PRZEKRÓJ D-D 1:100

PRZEKRÓJ C-C


ściana projektowana
beton C16/20 lub
błoczek betonowy B20
na zaprawie M10



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



- UWAGI:
- PODŁOŻE PONIŻEJ POSADOWIENIA POWINNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ. W OBLICZENIACH ZAŁOŻONO, ŻE W POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJE PIASEK DROBNY ŚREDNIOZAGĘSZCZONY $\iota_b=0,45$. WODA GRUNTOWA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA. W PRZYPADKU, GDY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPU OKAZA SIĘ INNE WARUNKI OD ZAŁOŻONYCH, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA.
 - WYKONAĆ PODBICIE FUNDAMENTÓW. ZAŁOŻONO POSADOWIENIE PODBICIA NA POZIOMIE $-0,60m$ WZGLĘDEM PROJEKTOWANEJ POSADZKI. PODBICIE FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ODCINKAMI DŁUGOŚCI $1,0m$ I ODDALONYMI OD SIEBIE O MINIMUM $5,0m$ I TAK: WYKONAĆ PODBICIA PÓŁ NR 1, NASTĘPNIE PODBICIA PÓŁ NR 2, ITD.
 - PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10.

PLAN ORIENTACYJNY
1:1000

ZAKRES
OPRACOWANIA

UWAGA:
PODBICIA PF-1a ORAZ PF-1b RÓŻNIĄ SIĘ WYŁĄCZNIE POZIOMIEM POSADOWIENIA.

RZĘDNE PODBIĆ FUNDAMENTÓW:

PF-1a – rzędna spodu podbicia $(-0,82)$

PF-1b – rzędna spodu podbicia $(-1,22)$

PF-2 – rzędna spodu podbicia $(-0,82)$

PF-3 – rzędna spodu podbicia $(-0,82)$

PRZYJĘTO WYMIARY FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH $40 \times 120cm$, A GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA $60cm$ PONIŻEJ POZIOMU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI. JEŚLI W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC OKAZE SIĘ, ŻE WYMIARY LUB RZĘDNE SĄ INNE – NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM POWYŻSZEGO OPRACOWANIA W CELU KOREKTY.

BETON: C20/25 W6
STAL: A-III N
A-0 /Stos-b/ – ZBROJ. ROZDZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JURÓWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT:	PROJEKT ZMIANNY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ADRES:	18-400 ŁÓWŻA, UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. – ŁÓWŻA 206201_1 OBRĘB – ŁÓWŻA 1.0002
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT PODBICIA FUNDAMENTÓW – CZ.1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Magdalena Leonczuk
DATA:	19.01.2023r.
RYŚ. NR:	1
SKALA:	1:100
NR UPRAWNIENI:	PDL/0072/PWOK/08
PODPIS:	