



FUNDAMENTY
I NAWIERZCHNIA

SKALA 1: 100



Uwaga:
- położenie fundamentów skorygować po wybraniu konkretnych urządzeń
tak by poszczególne strefy bezpieczeństwa nie nakładały się na siebie

LEGENDA:

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY POD OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① fund. pod obitek | ⑨ fund. pod wioślarz |
| ② fund. pod prasę ręczną | ⑩ fund. pod biegacz |
| ③ fund. pod prasę nożną | ⑪ fund. pod rowerek |
| ④ fund. pod wahadło | ⑫ fund. pod wyciąg górny |
| ⑤ fund. pod twister | ⑬ ławki parkowe kotwione do podłoża |
| ⑥ fund. pod przywodziciel-odwodziciel | ⑭ fund. pod kosz na śmieci |
| ⑦ fund. pod drabinkę | ⑮ fund. pod tablicę informacyjną |
| ⑧ fund. pod poręczę równoległe | ⑯ stojak na rowery kotwiony do podłoża |

⊕ — projektowane fundamenty punktowe pod urządzenia zabawowe
z betonu C20/25, średn. 40cm, głęb. posadowienia 1,0m
góra zakończona stożkowo, na głęb. 20cm poniżej gruntu

⊕ — fundamenty pomocnicze i do zakotwienia na stałe urządzeń komunalnych
z betonu C16/20(B20), średnica fundam. min. 20cm, głęb. posad. min 1,0m
góra zakończona stożkowo, na głęb. 20cm poniżej gruntu

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e			
nazwa: zamierzenia:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM NA DZIAŁCE NR 583/5, OBRĘB 0010 STYKÓW		element: PZT
nazwa: obiekty:	OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKT. W GŁOGOWIE MŁP.- STYKÓW	skala: 1: 100	nr rys. 3
tytuł rysunku:	FUNDAMENTY I NAWIERZCHNIA	data sporządzenia:	podpis projektanta:
proj. arch:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek, upr. proj. nr A-01/02	03.2022	
opracował:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	02.2022	