

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.:

„Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim”

Wyjaśnienie nr 1

Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, jako Zamawiający informuję, iż podstawą do wyceny jest projekt. W odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień:

1. Udziela się następujących odpowiedzi na pytania:

Rysunek rozdzielni RK - który jest właściwy? Rysunek E-3.pdf oraz E-3 RK.pdf trochę różnią się.

Odpowiedź: Rysunek E-3 JEST WŁAŚCIWY

2. Czy konieczne są 4 "panele sterujące" do oświetlenia scenicznego? Wystąpił błąd w kosztorysie? Czy wystarczy jeden?

Odpowiedź: Jest 1 miejsce sterowania natomiast Inwestor może wskazać podczas budowy 2 miejsce sterowania

3. W kosztorysie (wersja pdf) występuje "SZYNOPRZEWÓD 7m" w ilości 4 sztuk. Na schemacie widać tylko jeden taki szynoprzewód. Gdzie pozostałe 3 sztuki?

Jest jeden szynoprzewód

4. Czy istnieje regulacja światła sceny? Czy wszystkie lampy mają być DALI, czy tylko oprawy P-1 (tak wynika z dokumentacji). Jakie parametry powinien spełniać sterownik oświetlenia scenicznego Jakie są wymagania Zamawiającego? - Nie ma tego doprecyzowanego w kosztorysie. Jakiś przykładowy model proponuje/preferuje Zamawiający?

Odpowiedź: Należy zastosować oświetlenie takie jak w projekcie lub inne o niegorszych parametrach. Regulacja oświetlenia panele sterujące

5. Wydaje nam się, że w kosztorysie (wersja pdf) brakuje kabla YDY 5x16mm² z falownika do RG. Jaki jest obmiar? - Przełącznik sieciowy w szafie teletechnicznej - w wymaganiach jest 48 portów + 8 SFP uplink. Czy konieczne jest zastosowanie jednego przełącznika? Jedyne przełącznik spełniający te wymagania znaleziony przez nas jest

bardzo drogi oraz wymaga licencji CISCO. Czy można to zastąpić dwoma przełącznikami 24port + 4xSFP dla każdego? Wyjdzie znacznie taniej.

Odpowiedź: Może być pod warunkiem, że będzie o takich samych parametrach nie gorszych.

6. Na rysunku E-8 widać 12 sztuk kinkietów W-1 WALLE. Nie są one zawarte w kosztorysie (wersja pdf). Czy je uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Tak

7. W kosztorysie występują dodatkowo 4 sztuki rozdzielnic skrzynkowych 150x150x100 - rozumiem, że to rozdzielnice do zabezpieczenia 4 stringów fotowoltaiki? Nie ma ich nigdzie na rysunkach. (pozycja 71 w spisie materiałów).

Odpowiedź: Rys E-12 złącza kontrolne na ścianie budynku

8. W kosztorysie występują dodatkowo 2 sztuki rozdzielnic skrzynkowych z wyposażeniem. Co to za rozdzielnice? (pozycja 72 w spisie materiałów).

Odpowiedź: Rozdzielnice do zabezpieczeń inst. fotowoltaicznej od strony nap. stałego i przemiennego

Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
Krzysztof Jacek Oświecimski