

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont budynku socjalnego w Bazie RDW Puck
ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck.**”

2. WYKONANIE ZAMÓWIENIA POLEGAĆ BĘDZIE NA :

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni powyżej 2 m ² (brama garażowa 3,25 x 3,0 m ²)	szt.	1,000
2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (100x200; 100/210x2)	szt.	3,000
3	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	90,000
4	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	36,000
5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²	135,000
6	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,500
7	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² (1,45x1,45 x2; 1,20x1,45 x2; 1,75x1,65 x2; 1,30x2,20 x 2 = razem 8szt o powierzchni 19,20 m ²)	m ²	19,200
8	Montaż drzwi zewnętrznych (1,00x200, 1x210x2 razem 3 szt o powierzchni 6,20m ²)	m ²	6,200
9	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie(brama garażowa kasetowa koloru szarego 3,25x300)	m ²	9,750
10	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 7 m	m ²	60,000
11	Ostony okien folią polietylenową	m ²	45,850

12	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	197,480
13	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o gr.15 cm i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego - ościeża o szer. do 15 cm	m2	197,480
14	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	50,000
15	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	90,000
16	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	36,000
17	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	195,00
18	Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łatach)	m2 poł.	195,00
19	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	3,000

3. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 1) klej do styropianu wodoodporny o wysokiej przyczepności,
- 2) styropian gr. 15 cm
- 3) blacha fałdowa/ trapezowa koloru czerwonego
- 4) tynk akrylowy (kornik) koloru szarego
- 5) Brama garażowa kasetowa podnoszona mechanicznie z drzwiami koloru czarnego
- 6) Drzwi zewnętrzne koloru czarnego
- 7) Wymiana okien i drzwi pvc – dwuszybowe, preferowany kolor biały, parapety, zewnętrzne blacha ocynkowana koloru czarnego.

4. ZAKRES ZAMÓWIENIA

- 1) Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały budowlane i wyposażenie nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jeśli są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. krzyżyki, silikon itp.
- 2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji co najmniej 5 wzorów blachy, drzwi zewnętrznych, tynku akrylowego.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w dowolny dzień roboczy w godz.7:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 58 673 25 44.

- 4) Po wykonaniu remontu Wykonawca wyczyści i umyje remontowane powierzchnie z materiałów, które zabrudził w trakcie remontu.
- 5) Realizacja prac wykonywana będzie siłami przedsiębiorstwa, Wykonawcy.
- 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.
- 7) Wykonawca wykonywać będzie zakres prac w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

5. ROZLICZENIE Z TYTUŁU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozliczenie za realizację zamówienia odbędzie się na podstawie faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Faktura za wykonanie zakupu materiałów winna zawierać poniższe dane:

NABYWCA

Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786

ODBIORCA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A , 80- 778 Gdańsk,

Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku, ul. Żarnowiecka 3, 82-100 Puck.

Faktura płatna będzie przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie do **30 dni** od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost jak i również nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia np. koszty dostawy itp..

Wszystkie dane zawarte powyżej wynikają z pomiarów i oględzin wykonanych przez Zamawiającego. Ich celem jest przedstawienie możliwie przybliżonego zakresu prac remontowych, jakie mają zostać wykonane w ramach umowy. **Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy.**





Sporządził: Jerzy Wyczyński