

Przedmiar robót

Obiekt	<ol style="list-style-type: none">1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacyjowa8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	<ol style="list-style-type: none">1. dz. nr ewid. 2023, 2024, 2025, obręb Czastary, dz. nr ewid. 96, 458, obręb Jaworek2. dz. nr ewid. 2286, obręb Czastary3. dz. nr ewid. 1411, 2187/1, obręb Czastary4. dz. nr ewid. 81/2, 2274/1, 72/1, 68/1, 81/1, 51/1, 41/5, 41/3, 2271/2, 30/3, 21/1, 24, obręb Czastary5. dz. nr ewid. 380, 139, 138/2, 173, 278, 258, obręb Jaworek6. dz. nr ewid. 808, obręb Kąty Walichnowskie7. dz. nr ewid. 184, 185, obręb Parcice8. dz. nr ewid. 462, obręb Parcice
Inwestor	Gmina Czastary ul. Wolności 29 98-410 Czastary

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. CZASTARY JAWOREK					
1.1. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,03231
2	KNR 2-01 0103/05		Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	3
3	KNR 2-01 0105/05		Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	3
1.2. Roboty ziemne					
4	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5626,39*0,55+1550,6*0,1	m ³	3.249,57
			razem	m ³	3.249,57
5	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m ²	1.032
1.3. Konstrukcja drogi					
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 3280,32+664,87+674,46+77,66+1032,31*0,9	m ²	5.626,39
			razem	m ²	5.626,39
7	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m ²	5.626,39
8	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych 3280,32+664,87+674,46+77,66+1032,31*0,5	m ²	5.213,47
			razem	m ²	5.213,47
9	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m ²	5.213,47
10	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 5213,47+4903,77	m ²	10.117,24
			razem	m ²	10.117,24
11	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm 3280,32+664,87+674,46+77,66+1032,31*0,2	m ²	4.903,77
			razem	m ²	4.903,77
12	KNR 2-31 0311/02		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m ²	4.903,77
13	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm 3280,32+664,87+674,46+77,66	m ²	4.697,31
			razem	m ²	4.697,31
14	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m ²	4.697,31
1.4. Pobocza					

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.550,6
16	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	1.550,6
1.5. Oznakowanie					
17	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka	szt	3
18	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	16
19	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych. Analogia-rozbiórka	szt	4
20	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	16
21	KNR-K 2-31 0105/03		Słupki krawędziowe (zielone) U-2 o średnicy 120mm i wysokości 1380mm	szt	2
22	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	137
1.6. Roboty inne					
23			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
24			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
2. CZASTARY UL. LEŚNA					
2.1. Roboty przygotowawcze					
25	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,56427
26	KNR AT-03 0102/02		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m2	550,1
27	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	132
28	KNR 2-01 0103/05		Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	1
29	KNR 2-01 0105/05		Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	1
2.2. Roboty ziemne					
30	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	2.096,82
			3486,07*0,58+749*0,1	razem	2.096,82
31	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	498
2.3. Krawężniki					
32	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,28
			132*0,04	razem	5,28
33	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	132
2.4. Konstrukcja drogi					

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 2987,8+(564,27+564,27-132)*0,5	m2	3.486,07
				razem	m2
35	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	3.468,07
36	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych 2987,8+(564,27+564,27-132)*0,3	m2	3.286,76
				razem	m2
37	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	3.286,76
38	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 3286,76+3087,45	m2	6.374,21
				razem	m2
39	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm 2987,8+(564,27+564,27-132)*0,1	m2	3.087,45
				razem	m2
40	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 4x)		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	3.087,45
41	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścierna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.987,8
42	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścierna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m2	2.987,8
			2.5. Pobocza		
43	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	749
44	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	749
			2.6. Uzupełnienie chodnika		
45	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	12
46	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	12
47	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	12
48	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	12
			2.7. Oznakowanie		
49	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka	szt	1

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	5
51	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych. Analogia-rozbiórka	szt	2
52	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	5
53	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	68
2.8. Roboty inne					
54			Geodeyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
55			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
56	KNR 2-31 1406/02		Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt	9
3. CZASTARY UL. ZACISZNA					
3.1. Roboty przygotowawcze					
57	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05565
3.2. Roboty ziemne					
58	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	168,47
			296,19*0,55+55,7*0,1	razem	m3 168,47
59	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	25
3.3. Konstrukcja drogi					
60	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	296,19
			246,1+55,65*0,9	razem	m2 296,19
61	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	296,19
62	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	273,93
			246,1+55,65*0,5	razem	m2 273,93
63	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	273,93
64	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	531,16
			273,93+257,23	razem	m2 531,16
65	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	257,23
			246,1+55,65*0,2	razem	m2 257,23

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNR 2-31 0311/02		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	257,23
67	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	246,1
68	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m2	246,1
3.4. Pobocza					
69	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	55,7
70	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	55,7
3.5. Oznakowanie					
71	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	3
72	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	3
73	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	10
3.6. Roboty inne					
74			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
75			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
76	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1
4. JAŚKI					
4.1. Roboty przygotowawcze					
77	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,88262
78	KNR 2-31 0816/04		Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych 2*1,5*0,25-3,14*0,4*0,4*0,25	m3 razem m3	0,6244 0,6244
79	KNR 2-01 0108/04		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,02
80	KNR 2-01 0111/02		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	200
4.2. Roboty ziemne					
81	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 4770,36*0,55+1128,2*0,1	m3 razem m3	2.736,52 2.736,52
82	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	882
4.3. Ścianka czołowa przepustu					
83	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 0,50*6,20*0,10	m3 razem m3	0,31 0,31

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 2-02 0290/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	0,43
85	KNR 2-02 0240/03		Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju prostokątnym o średniej grubości do 30cm 0,30*3,50*6	m3	6,3
			razem	m3	6,3
4.4. Konstrukcja drogi					
86	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 3976+882,62*0,9	m2	4.770,36
			razem	m2	4.770,36
87	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	4.770,36
88	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych 3976+882,62*0,5	m2	4.417,31
			razem	m2	4.417,31
89	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	4.417,31
90	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 4417,31+4152,52	m2	8.569,83
			razem	m2	8.569,83
91	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm 3976+882,62*0,2	m2	4.152,52
			razem	m2	4.152,52
92	KNR 2-31 0311/02		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	4.152,52
93	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.976
94	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m2	3.976
4.5. Pobocza					
95	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.128,2
96	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	1.128,2
4.6. Oznakowanie					
97	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka	szt	6
98	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	6
99	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych. Analogia-rozbiórka	szt	6

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacyjowa
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
100	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	10
101	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne stalowe. Analogia. Rozbiórka	m	16
102	KNR-K 2-31 0201/03		Bariera chodnikowa przeszłowa typ olsztyński U-12a. Analogia. Rozbiórka	m	6,5
103	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne stalowe	m	50
104	KNR-K 2-31 0107/06		Tablice prowadzące U-3c i U-3d ciągłe o wymiarach 600x1200mm	szt	4
105	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	112
			4.7. Roboty inne		
106			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
107			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
			5. JAWOREK WEŁNY		
			5.1. Roboty przygotowawcze		
108	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,60132
			5.2. Roboty ziemne		
109	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	1.172,42
			2076,36*0,55+304,2*0,1	m3	1.172,42
			razem	m3	1.172,42
110	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	430
			5.3. Konstrukcja drogi		
111	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.076,36
			1775,7+601,32*0,5	m2	2.076,36
			razem	m2	2.076,36
112	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	2.076,36
113	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	2.076,36
114	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 8x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	2.076,36
115	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	3.972,32
			2076,36+1895,96	m2	3.972,32
			razem	m2	3.972,32
116	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.895,96
			1775,7+601,32*0,2	m2	1.895,96
			razem	m2	1.895,96

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławiecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
117	KNR 2-31 0311/02		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	1.895,96
118	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.775,7
119	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m2	1.775,7
5.4. Pobocza					
120	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	304,2
121	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	304,2
5.5. Oznakowanie					
122	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka	szt	3
123	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	10
124	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych. Analogia-rozbiórka	szt	3
125	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	15
126	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne stalowe. Analogia. Rozbiórka	m	6
127	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne stalowe	m	16
128	KNR-K 2-31 0107/06		Tablice prowadzące U-3c i U-3d ciągłe o wymiarach 600x1200mm	szt	2
129	KNR-K 2-31 0105/03		Słupki krawędziowe (zielone) U-2 o średnicy 120mm i wysokości 1380mm	szt	2
130	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	77
5.6. Roboty inne					
131			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
132			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
6. KĄTY WALICHNOWSKIE UL. SŁONECZNA					
6.1. Roboty przygotowawcze					
133	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,4795
134	KNR 2-31 0811/03		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2	112
6.2. Roboty ziemne					
135	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi	m3	1.440,95
			2489,05*0,55+719,7*0,1	razem	1.440,95
136	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	480

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacyjowa
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
6.3. Konstrukcja drogi					
137	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1950,2+107,3+479,5*0,9	m2	2.489,05
				razem	m2 2.489,05
138	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	2.489,05
139	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych 1950,2+107,3+479,5*0,5	m2	2.297,25
				razem	m2 2.297,25
140	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	2.297,25
141	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 2297,25+2153,4	m2	4.450,65
				razem	m2 4.450,65
142	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm 1950,2+107,3+479,5*0,2	m2	2.153,4
				razem	m2 2.153,4
143	KNR 2-31 0311/02		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.153,4
144	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.057,5
145	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścieralna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m2	2.057,5
6.4. Pobocza					
146	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	719,7
147	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	719,7
6.5. Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej					
148	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	16
149	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	16
150	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	16
151	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	16
6.6. Oznakowanie					
152	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka	szt	1

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacyjowa
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
153	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	2
154	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych. Analogia-rozbiórka	szt	1
155	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	3
156	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	60
6.7. Roboty inne					
157			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
158			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
7. PARCICE UL. AKACJOWA					
7.1. Roboty przygotowawcze					
159	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6524
160	KNR 2-31 0816/01		Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm z wywiezieniem materiału	m	9
7.2. Roboty ziemne					
161	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	2.243,15
			3697,04*0,58+988,7*0,1	razem m3	2.243,15
162	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	652
7.3. Remont przepustu					
163	KNNR 4 1308/06		Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk	m	9
164	KNR 2-31 0605/03		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych	ścianka	2
165	KNR 2-18 0501/02		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	10,8
			9*1,2	razem m2	10,8
166	KNNR 4 1411/04		Obsypka i zasypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m3	5,35
			9*1,2*0,6-9*3,14*0,2*0,2	razem m3	5,35
7.4. Konstrukcja drogi					
167	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3.958
			3305,6+652,4*1	razem m2	3.958
168	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m2	3.958
169	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	3.697,04
			3305,6+652,4*0,6	razem m2	3.697,04

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławiecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
170	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m2	3.697,04
171	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	7.133,12
			3697,04+3436,08	razem	m2 7.133,12
172	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.436,08
			3305,6+652,4*0,2	razem	m2 3.436,08
173	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 4x)		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	3.436,08
174	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścierna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.305,6
175	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścierna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m2	3.305,6
			7.5. Pobocza		
176	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	988,7
177	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m2	988,7
			7.6. Oznakowanie		
178	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka	szt	2
179	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	9
180	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych. Analogia-rozbiórka	szt	3
181	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	9
182	KNR-K 2-31 0201/03		Bariera chodnikowa przesłowa typ olsztyński U-12a. Analogia. Rozbiórka	m	10
183	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne stalowe	m	20
184	KNR-K 2-31 0105/03		Słupki krawędziowe (zielone) U-2 o średnicy 120mm i wysokości 1380mm	szt	2
185	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	90
			7.7. Roboty inne		
186			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
187			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1
			8. PARCICE UL. BOLESŁAWIECKA		
			8.1. Roboty przygotowawcze		

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaśki
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacja
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
188	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,329
8.2. Roboty ziemne					
189	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi		
			1460*0,55+290,5*0,1	m ³	832,05
			razem	m ³	832,05
190	KNR 2-01 0506/07		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m ²	284
8.3. Konstrukcja drogi					
191	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			1163,9+329*0,9	m ²	1.460
			razem	m ²	1.460
192	KNR AT-03 0201/02		Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 wg WT-5 2010	m ²	1.460
193	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych		
			1163,9+329*0,5	m ²	1.328,4
			razem	m ²	1.328,4
194	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm	m ²	1.328,4
195	KNR 2-31 1004/07		Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)		
			1328,4+1229,7	m ²	2.558,1
			razem	m ²	2.558,1
196	KNR 2-31 0311/01		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm		
			1163,9+329*0,2	m ²	1.229,7
			razem	m ²	1.229,7
197	KNR 2-31 0311/02		Warstwa wiążąca z BA (AC16W) - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m ²	1.229,7
198	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ściernalna z BA (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.163,9
199	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ściernalna z BA (AC11S) - za każdy dalszy 1cm	m ²	1.163,9
8.4. Pobocza					
200	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	290,5
201	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr.15cm	m ²	290,5
8.5. Oznakowanie					
202	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	2
203	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków drogowych	szt	3

Tabela przedmiaru robót

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118105E w m. Czastary i Jaworek
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Czastary, ul. Leśna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 118135E w m. Czastary
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w m. Jaški
5. Remont drogi gminnej nr 118126E w m. Jaworek
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118112E w m. Kąty Walichnowskie
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice ul. Akacyjowa
8. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118130E w m. Parcice, ul. Bolesławiecka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
204	KNR 2-31 0706/06		Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe białe	m2	40
			8.6. Roboty inne		
205			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja własna	kpl	1
206			Organizacja ruchu na czas robót. Kalkulacja własna	kpl	1