

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektu budowlanego
ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.Piastów
INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński
ADRES INWESTORA : al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka obiektu budowlanego			
1	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych- przekrycie obiektu	m ³		
d.1	0101-03	2,3*3,1*0,3	m ³	2,139	
				RAZEM	2,139
2	KNR-W 4-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
d.1	0201-01	1,3*2,1	m ²	2,730	
				RAZEM	2,730
3	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej- ściany nadziemia	m ³		
d.1	0301-02	3,1*0,5*2*1,5+1,1*0,5*2*1,5	m ³	6,300	
				RAZEM	6,300
4	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład - odkopanie ścian podziemia	m ³		
d.1	0306-01	3,1*1,5*1,5*2+3,8*1,5*1,5*2	m ³	31,050	
				RAZEM	31,050
5	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej- ściany podziemia	m ³		
d.1	0301-02	3,1*0,5*2*1,2+1,1*0,5*2*1,2	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
6	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych- posadzka i fundament	m ³		
d.1	0101-03	2,3*3,1*0,3+3,1*0,5*0,3*2+1,3*0,5*0,3*2	m ³	3,459	
				RAZEM	3,459
7	TZKNBK I	Przewożenie taczkami piasku na odległość do 30 m w poziomie	m ³		
d.1	0727-01	3,1*2,3*1,5	m ³	10,695	
				RAZEM	10,695
8	KNR 13-12	Ręczne zasypywanie wykopów	m ³		
d.1	0216-01	6,1*5,3*1,5	m ³	48,495	
				RAZEM	48,495
9	kalk. własna	Dowóz piaski do zasypiania	m ³		
d.1		poz.8	m ³	48,495	
				RAZEM	48,495
10	KNKRB 1	Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.III	m ²		
d.1	0412-05	8*6	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
11	KNR 4-01	utylicacja - gruz, zmieszane	m ³		
d.1	0108-09	poz.1+poz.3+poz.5+poz.6	m ³	16,938	
				RAZEM	16,938