




detal drabinki
wewnętrznej
skala 1:25



- UWAGI:**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
 - NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
 - WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIŁO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)
 - WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ.j.w.).
 - MATERIAŁY I WYROBY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM, APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI, ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| "ELEKTROENERGETYKA" Wojciech Grudziński ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, biuro@elgru.pl | | |
| OBIEKT | WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARI W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26a/1, 15-959 Białystok; działka o nr ew. gr. 459/9, obr. 0003 Antoniuk | STADIUM PW |
| | | DATA 22.08.2021 |
| INWESTOR | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26a | SKALA 1:25 |
| TYTUŁ RYSUNKU | DETAL DRABINKI WEWNĘTRZNEJ | NR RYS. 9 |
| BRANŻA | BUDOWLANA | |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. MARIUSZ STEPANIUK | UPR. NR BŁ-PdOKK/70/2005 |
| | | PODPIS: |

| ZESTAWIENIE STALI DLA DRABINKI I OBRĘCZY | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| L.p. | Profil | Ciężar jednostkowy [kg/mb] | Długość [mb] | Ciężar [kg] | Ciężar z narzutem 3% [kg] |
| 1. | rura Ø38x3,6mm | 3,060 | 9,44 | 28,89 | 29,753 |
| 2. | rura Ø20x3,6mm | 1,460 | 6,63 | 9,68 | 9,970 |
| 3. | płaskownik 60x6mm | 2,830 | 5,76 | 16,30 | 16,790 |
| 4. | pręt Ø8mm | 0,394 | 8,40 | 3,31 | 3,409 |
| 5. | blaszka prostokątna 380x100x5mm | 4,710 | 0,30 | 1,41 | 1,455 |
| RAZEM CIĘŻAR 1 SZTUKI | | | | | 61,377 |
| ILOŚĆ SZTUK | | | | | 1 |
| RAZEM WSZYSTKIE SZTUKI | | | | | 61,377 |