

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCŁAWIU

Branża		SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA- PRZEBUDOWA SIECI NN I SN -ETAP 1B		
Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	*	PRZEBUDOWA SIECI SN Etap 1B	*	*
1.1	1207/01	Kopanie rowów ręcznie w gruncie kategorii III o wym. 0,9x0,4	mb	94,00
1.2	1207/01	Układanie w wykopie rur osłonowych typu A 160 PS na istniejącej linii kablowej	mb	92,00
1.3	1207/01	Ułożenie folii ostrzegawczej	mb	92,00
1.4	1207/01	Wykonanie podsypki piskowej	mb	92,00
1.5	1207/01	Wykonanie zasyпки piaskowej	mb	92,00
1.6	1207/01	Zasypanie i zagęszczenie wykopu ręcznie lub mechanicznie	mb	94,00
1.7	1207/01	Przełożenie linii SN kablowej bez cięcia linii	mb	27,00
1.8	1207/01	Wykonanie wykopu metodą bezwykopową AIR SPADE	mb	10,00
2	*	PRZEBUDOWA SIECI NN Etap 1B	*	*
2.1	1207/01	Kopanie rowów ręcznie w gruncie kategorii III o wym. 0,7x0,4	mb	354,00
2.2	1207/01	Wykonanie podsypki piaskowej	mb	354,00
2.3	1207/01	Układanie w wykopie rur osłonowych typu RHDPE 110/6,3	mb	130,00
2.4	1207/01	Układanie linii kablowej NA2XY-J 4x120mm2 w rowie kablowym	mb	23,00
2.5	1207/01	Układanie linii kablowej NA2XY-J 4x240mm2 w rowie kablowym	mb	259,00
2.6	1207/01	Zaciąganie linii kablowej NA2XY-J 4x120mm2 w w rury i kanały kablowe	mb	15,00
2.7	1207/01	Zaciąganie linii kablowej NA2XY-J 4x240mm2 w w rury i kanały kablowe	mb	115,00
2.8	1207/01	Wprowadzenie linii kablowej typu NA2XY-J 4x120mm2 na słup 10,5 w rurze osłonowej 110 BE	kpl	4,00
2.9	1207/01	Przecięcie oraz przełożenie istniejącej linii kablowej wraz z wprowadzeniem do projektowanego złącza kablowego	mb	9,00
2.10	1207/01	Ułożenie folii ostrzegawczej	mb	354,00
2.11	1207/01	Wykonanie zasyпки piaskowej	mb	354,00
2.12	1207/01	Zasypanie i zagęszczenie wykopu ręcznie lub mechanicznie	mb	354,00
2.13	1207/01	Wykonanie muf kablowych typu ZRM5	szt.	3,00
2.14	1207/01	Wykonanie muf kablowych typu ZRM4	szt.	2,00
2.15	1207/01	Montaż złącza kablowego typu ZK-3a-X	szt.	3,00
2.16	1207/01	Montaż złącza kablowego typu ZK-2a-X	szt.	2,00
2.17	1207/01	Montaż złącza typu ZK-2a w miejscu zdemontowanego złącza	kpl	2,00
2.18	1207/01	Przełożenie linii napowietrznej typu AsXSn 4x25mm2	mb	63,00
2.19	1207/01	Montaż słupa linii napowietrznej typu Krańcowy	kpl	4,00
2.20	1207/01	Demontaż słupa linii napowietrznej	kpl	10,00
2.21	1207/01	Demontaż istniejącego złącza	kpl	2,00
2.22	1207/01	Demontaż linii napowietrznej ASxSn	mb	437,00
2.23	1207/01	Demontaż linii kablowej unieczynnionej	mb	42,00
2.24	1207/01	Pomiary elektryczne linii nn	kpl	14,00
2.25	1207/01	Obsługa geodezyjna	kpl	1,00
CENA ROBÓT NETTO [1 - 2]				