

PRZEDMIAR ROBÓT  
**PRZEBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. ŚREDZKIEJ DO UL. KRĘPICKIEJ WE  
WROCLAWIU**

**MKT**

Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednos tka	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Kanalizacja MKT</b>		
1	D-10.01.01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m	m	189,50
x	x	39,0+45,0+60,0+11,0+28,0+6,5	x	x
2	D-10.01.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (podsypka i obsypka) 2X10cm =20 cm	m	189,50
x	x	39,0+45+60+11,0+28,0+6,50	x	x
3	D-10.01.01	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 110 mm	m	199,00
x	x	2*(16,0+25,5+49,0+2,5+6,5)	x	x
4	D-10.01.01	Ułożenie rur osłonowych DVR 110 mm	m	56,00
x	x	2*28,0	x	x
5	D-10.01.01	Ułożenie rur osłonowych z RHDPE o śr.do 110/6,3 mm	m	124,00
x	x	2*(23,0+19,5+11,0+8,5)	x	x
6	D-10.01.01	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) HDPE 40/3,7	m	200,00
x	x	39,0+47,0+62,0+13,0+9,5+29,5	x	x
7	D-10.01.01	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na bębnach (1 szt.)- wiązka mikrorur 7x10 mm/1,0 mm	m	200,00
8	D-10.01.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0.4 m wraz z zagęszczeniem i kosztami zakupu i transportu piasku	m	189,50
9	D-10.01.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK0-2g wraz z robotami ziemnymi (wykop, zasypka)	szt.	4,00
10	D-10.01.01	Załadunek i wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz kosztami utylizacji	m3	20,44
11	D-10.01.01	Uszczelnianie wprowadzeń rur do studni kablowej	szt.	22,00
12	D-10.01.01	Budowa kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 otwór w bloku, 1 otwór w ciągu kanalizacji- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej żelbetowymi łupinami pokrywowymi	m	26,00
<b>2</b>		<b>Roboty uzupełniające</b>		
13	OPZ	Przewiert sterowany - z ewentualnym przygotowaniem komór (stanowisk) i montażem rury RHRDE-p 110/6,3 - przy drzewie umiejscowionym w nawierzchni parkingu ul. Dolnobrzeska od strony DH Hermes	m	12,00
14	OPZ	Roboty ziemne w obrębie istniejących drzew , w strefie korzeni - z wykorzystaniem urządzenia AIR SPADE , w tym uzupełnienie przestrzeni między korzeniami mieszanką gruntowo -kruszywową (drzewa : ul. P. Eluarda 2 -za ogrodzeniem )	m2	10,00