

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGI:

1. Dokonano oceny stanu tech. elementów konstrukcyjnych w miejscu dostępnym. Po demontażu starego pokrycia dachowegonależy ponownie dokonać oceny (w szczególności końcówki krokwi, nadbitek, górnych powierzchni krokwi)
2. Uszkodzone końcówki krokwi, murłat, płatwi do wymiany lub wzmocnienia. W przypadkuwymiany należy odtworzyć kształt końcówek wg. szablonu. Wszystkie należy poddać konserwacji.
3. Nadbitki, deski czołowe, wiatrownice dachu głównego i lukarn uszkodzone – do wymiany.
4. Czoła lukarn i boki do oczyszczenia i impregnacji.
5. Przed zamówienieniem materiałów należy dokonać kontrolnych pomiarów na budowie.

LEGENDA:

- PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
- ŁAWA KOMINIARSKA, STOPNIE
- INST. ODGROMOWA

EE2 Sp. zo.o.			ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wrocław
Inwestor: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn	Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Łopiennie, Gmina Mieleszyn	Faza: inwentaryzacja budowlana	Nr rys. 08
Inwestycja: Inwentaryzacja i projekt wymiany dachu z pokryciem blachodachówką Szkoły Podstawowej w Łopiennie, Gmina Mieleszyn			Data: marzec 2021
Treść : **ELEWACJA FRONTOWA - projekt**			Skala: 1:100
Branza: ARCHITEKTURA	Opracowanie sporządził: mgr inż. arch. Piotr Pabisz, spec.architektoniczna 301/01/DUW	Podpis:	

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA