


ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA BOCZNA

UWAGI:

1. Dokonano oceny stanu tech. elementów konstrukcyjnych w miejscu dostępnym. Po demontażu starego pokrycia dachowego należy ponownie dokonać oceny (w szczególności końcówki krokwi, nadbitek, górnych powierzchni krokwi)
2. Uszkodzone końcówki krokwi, murłat, płatwi do wymiany lub wzmocnienia. W przypadku wymiany należy odtworzyć kształt końcówek wg. szablonu. Wszystkie należy poddać konserwacji.
3. Nadbitki, deski czołowe, wiatrownice dachu głównego i lukarn uszkodzone – do wymiany.
4. Czoła lukarn i boki do oczyszczenia i impregnacji.
5. Przed zamówieniem materiałów należy dokonać kontrolnych pomiarów na budowie.

LEGENDA:

- PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY
- ŁAWA KOMINIARSKA, STOPNIE
- - - INST. ODGROMOWA

EE2 Sp. zo.o.		ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wrocław	
Inwestor: Gmina Mieleszyn Mieleszyn 23 62-212 Mieleszyn	Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Łopiennie Gmina Mieleszyn	Faza: inventaryzacja budowlana	Nr rys. 10
Inwestycja: Inwentaryzacja i projekt wymiany dachu z pokryciem blachodachówką Szkoły Podstawowej w Łopiennie, Gmina Mieleszyn			Data: marzec 2021
Treść : ELEWACJE BOCZNE - projekt			Skala: 1:100
Branża: ARCHITEKTURA	Opracowanie sporządził: mgr inż. arch. Piotr Pabisz spec.architektoniczna 301/01/DUW	Podpis:	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA			