

ZKZL sp. z o.o.

Poznań ul. Matejki 57

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu i wykonanie bramy
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Szczepankowo 72d
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| Ostona śmietnikowa | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0101-07 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm 3.00*11.00 | m ² m ² | 33.000 | 33.000 |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 3.00*11.00*0.30 | m ³ m ³ | 9.900 | 9.900 |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 3 | kalk. własna | Utylizacja 9.90 | m ³ m ³ | 9.900 | 9.900 |
| | | | | RAZEM | 9.900 |
| 4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.00 | m m | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5 | KNR 2-31 0105-03 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 3.00*11.00 | m ² m ² | 33.000 | 33.000 |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 6 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 3.00*11.00 | m ² m ² | 33.000 | 33.000 |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 7 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 3.00*11.00 | m ² m ² | 33.000 | 33.000 |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 8 | KNR 5-15 1006-04 analogia | Ogrodzenie - bramy stalowe 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |