

Dotyczy: **Budowa sali gimnastycznej w Jeziorkach.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania 3

**Pytanie 1.**

Wyjaśnienie braku pozycji związane z wykonaniem siatki zbrojącej na elewacji Sali gimnastycznej – przyjęto jedynie siatkę na ościeża (poz. 54 przedmiaru branży architektonicznej).

**Odpowiedź 1**

Należy przyjąć przyklejenie siatki na ścianach przy ocieplaniu ścian fasadowymi płytami z wełny metodą lekką moką w ilości 1907,7 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 2.**

Uwaga odnośnie siatek osłonowych wzdłuż ścian wewnętrznych projektowanej hali : „ścian (wzdłużnych) nie należy osłaniać ze względu na kwestę związaną z bezpieczeństwem grających i brakiem elementów do osłonięcia (takich jak okna) - takie siatki musiały by być luźno wiszące i odsunięte od ścian wzdłużnych o ok 1 m (tak jak na ścianach szczytowych) co zawęziłoby szerokość hali i utrudniło dostęp do drabinek gimnastycznych nie wspominając o siatce wiszącej przy ziemi obok osób biegających po arenie”  
Proszę o odniesienie się do powyższej uwagi.

**Odpowiedź 2**

Siatki osłonowe są planowane tylko na krótkich ścianach oraz na oknach. Wzdłuż długiej ściany pod oknami są drabinki gimnastyczne

**Pytanie 3.**

Proszę o wskazanie w załączonej dokumentacji branży budowlanej i drogowej, które elementy zostały już wykonane, a które pozostają do wykonania. Brak informacji.

**Odpowiedź 3**

Elementy do wykonania zostały zaznaczone na załączniku graficznym -część branży drogowej wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem. Należy uwzględnić w pracach demontaż istniejących drzwi (połączenie łącznika szkoła-sala gimnastyczna ze szkołą) oraz montaż 2 szt nowych drzwi D13(rysunek stolarki A-PW-21) (parter i piętro) na połączeniu łącznika szkoła-sala gimnastyczna z istniejącą ścianą szkoły, przeniesienie istniejącej bramy(zgodnie z załącznikiem graficznym) na docelowe miejsce zgodnie z dokumentacją projektową, przeniesienie wiaty śmietnikowej(rozbiórka istniejącej z zachowaniem zadaszania i wybudowanie wiaty w docelowym miejscu z wykorzystaniem zadaszania z rozbiórki), przeniesienie istniejących garaży blaszanych (2 szt) oraz przestawienie szafy gazowej redukcyjnej (brak dokumentacji na prace związane z przestawieniem szafy-proszę uwzględnić przy wycenie).

Otrzymują;

- 1.wykonawcy,
- 2.strona internetowa
- 3.a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pinczak

Podinspektor ds. Inwestycji

mgr inż. Marzena Marcinkowska

P.O. Kierownika

Referatu Inwestycji

mgr inż. Marek Pięta