

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Łużycka 29, 66-200 Świebodzin  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Łużycka 29  
ADRES INWESTORA : ul. Łużycka 29, 66-200 Świebodzin  
DATA OPRACOWANIA : 30 styczeń 2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 styczeń 2024 r.

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pokrycia dachowego</b>					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 365.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 365.700	 365.700
2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 365.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 365.700	 365.700
3	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 365.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 365.700	 365.700
4	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
5	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	 15.000	 15.000
6	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	 15.000	 15.000
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 25.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.260	 25.260
8	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 25.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.260	 25.260
9	kalk. własna	Utylizacja papy 0.955	t t	 0.955	 0.955
10	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 36.182	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.182	 36.182
11	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 31	szt. szt.	 31.000	 31.000
12	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 88	szt. szt.	 88.000	 88.000
13	KNR 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym - ciąg poziomy 28.040	m m	 28.040	 28.040
14	KNR 4-03 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 65.28	m m	 65.280	 65.280
15	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 284.614	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 284.614	 284.614
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 173.164	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.164	 173.164
17	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 63.46	m m	 63.460	 63.460
18	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 50.100	m m	 50.100	 50.100
19	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 284.614	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 284.614	 284.614

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 36.182	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 36.182	284.614 36.182
21	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan - cynku 8.32	m m	RAZEM 8.320	8.320 8.320
22	KNR 2-02 0511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z tytan - cynku 22.14	m m	RAZEM 22.140	22.140 22.140
23	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo 25.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.260	25.260 25.260
24	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo 25.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.260	25.260 25.260
25	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 284.614	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 284.614	284.614 284.614
26	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, oraz wykonanie prostowania połaci dachowych 284.614	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 284.614	284.614 284.614
27	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 18.060	m m	RAZEM 18.060	18.060 18.060
28	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 7	szt szt	RAZEM 7.000	7.000 7.000
29	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
30	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan- cynku 55.14	m m	RAZEM 55.140	55.140 55.140
31	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan - cynku 27.96	m m	RAZEM 27.960	27.960 27.960
32	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z mat strukturalnych 32.664	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 32.664	32.664 32.664
33	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan - cynku 173.164	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 173.164	173.164 173.164
34	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naraży i kalenic gąsiorami, - typ da- chówki karpiówka ceramiczna w koronkę, historyczna, wypał węglowy 284.614	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 284.614	284.614 284.614
35	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek w celu montażu kominów syste- mowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
36	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów zielonych glazurowanych na zaprawie wapiennej na po- kryciach kominowych 6.41	m m	RAZEM 6.410	6.410 6.410
37	PKZ 006- 0000-74-00	Nprawa pokrucia kominowego przez wymianę pojedynczych dachówek histo- rycznych glazurowanych zielonych; karpiówki 200	szt. szt.	RAZEM 200.000	200.000 200.000
38	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 9.074	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 9.074	9.074 9.074

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.074
39	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16.474	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.474	
				RAZEM	16.474
40	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 16.474	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.474	
				RAZEM	16.474
41	KNR 2-22 0101-09	Spoinowanie kominów prostokątnych murowanych na z cegły na zaprawie trawowej 49.543	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.543	
				RAZEM	49.543
42	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.000	
				RAZEM	43.000
43	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.000	
				RAZEM	43.000
44	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.000	
				RAZEM	43.000
45	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych na wieży i wystawkach 39.54	m m	 39.540	
				RAZEM	39.540
46	PKZ 006- 0000-74-00	Nprawa pokrucia dachowego wieży i wstawienie przez wymianę pojedynczych dachówek ceramicznych karpiówki 197	szt. szt.	 197.000	
				RAZEM	197.000
47	TZKNBK XXIII 0111- 05	Ręczne kucie kuli o śr. ponad 200 mm z blachy cynkowej gr. 1 mm gładkiej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	TZKNBK XXIII 0112- 02	Wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowej o dolnym przekroju 0.50 m2, górnym przekroju 0.05 m2 i wys. 2.50 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000