

## **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**ZADANIE:** Remont instalacji wodociągowej w OS SW w Suchej

**INWESTOR:** Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej  
89-526 Lubiewo, Sucha 144

**BRANŻA:** Roboty budowlane

**LOKALIZACJA:** 89-526 Lubiewo, Sucha 144

### **KODY CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**

45000000-7 Roboty budowlane

44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

### **WYKONAŁ:**

mł. chor. Tomasz Kowalski

## **SPIS TREŚCI**

- I. ZAKRES PRAC I PRZEDMIAR ROBÓT**
- II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**
- III. RYSUNKI**
  - 1. Orientacyjna trasa instalacji wodociągowej.**

## I. ZAKRES PRAC I PRZEDMIAR ROBÓT

L.P.	Opis robót	Przedmiar
<b>1.</b>	<b>PRACE PROJEKTOWE</b>	
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień.	1szt.
<b>2.</b>	<b>PRACE MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE</b>	
1.	Wykonanie odcinka instalacji wodociągowej metodą bezwykopową.*	120mb
2.	Włączenie odcinka instalacji do istniejącej sieci.	1szt.
3.	Wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji.	1szt.
4.	Dezynfekcja oraz płukanie nowego odcinka instalacji.	1szt.
5.	Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego.*	1szt.
6.	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	1szt.
<b>3.</b>	<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>	
1.	Wywóz odpadów budowlanych i śmieci powstałych podczas robót budowlanych oraz posprzątanie miejsc, w których prowadzone były prace.	1szt.

## II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

L.P.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2.1	Wykonanie odcinka instalacji wodociągowej metodą bezwykopową.* - materiał: polietylen (PE), - typ: rura ciśnieniowa, dedykowana do instalacji ppoż., - średnica zewnętrzna: 90mm.
2.5	Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego.* - rodzaj: zewnętrzny nadziemny, - typ: HN3 DN 80 PN16, - podwójne zamknięcie - grzybek, - kolumna sferoidalna.

### **III. RYSUNKI**

#### **1. Orientacyjna trasa instalacji wodociągowej.**

Orientacyjna trasa instalacji wodociągowej:

