



DAZ-Z.272.79.2023

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) na: **Wykonanie , dostawa i montaż mebli biurowych do części pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. **Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.**

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza użycie płyty melaminowanej obustronnie zamiast płyty lakierowej ?

Odpowiedź: Meble należy wykonać zgodnie z treścią SWZ i Projektem Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych. Zamawiający wskazuje, iż należy wykonać meble które składają się: z płyty obustronnie melaminowanej oraz z płyty lakierowanej – zgodnie z opisem.

Pytanie nr 2

Co zamawiający rozumie poprzez płytę w lakierze błyszczącym ? Czy zamawiający dopuści płytę o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS:S0500-N.

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z SWZ i Projektem Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych wymaga zastosowania płyty o grubości 18 mm płyta w kolorze NCS:S 0500-N lakier błyszczący. Lakier błyszczący to jest lakier: połysk a nie lakier mat bądź lakier półmat.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS:S 0500-N.



Pytanie nr 3

W opisie kontenera mobilnego poz.4 zamawiający wymaga aby boki szuflad były metalowe oraz dno z płyty wiórowej, jednocześnie wymagając aby wewnątrz było kompozytowe. Oba te zapisy wykluczają się wzajemnie. Czy zamawiający wymaga aby szuflady były wyposażone we wkłady z kompozytu. Jeżeli tak, to czy wszystkie szuflady i w jaki rodzaj wkładów (piórniki, kartoteka, kuweta itp.).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby, górna szuflada kontenera była w całości kompozytowa. Będzie ona służyć jako piórniki biurowe. Pozostałe szuflady mają mieć boki metalowe oraz dno z płyty wiórowej, a do tego wkład z kompozytu typu kuweta .

Poniższe zdjęcie obrazuje kształt pierwszej szuflady w kształcie piórnika, która będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego na etapie: przed wykonaniem mebla. Kolor „piórnika” oraz pozostałych kuwet szufladowych – czarny.



Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 4 tj. kontenera mobilnego, znajdują się na str. 8-9 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Poz.4 kontener mobilny. Co zamawiający rozumie poprzez zapis, że "podstawa kontenera wyposażona w 4 kółka na łożyskach,(zakryte rolki 35mm)", czy wymaga kółek o średnicy $\phi 35$ mm? Jaki rodzaj łożysk jest wymagany, kulkowy czy ślizgowy?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyposażenia kontenera w 4 kółka na łożyskach. Kółka powinny być zakryte rolkami o wymiarach 35mm. W związku z czym, należy wykonać takie kółka, aby mogły posiadać rolki 35mm. Podany wymiar: 35 mm jest wymiarem rolek a nie kółek.

Zamawiający wymaga zastosowania kulkowego rodzaju łożyska.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 4 tj. kontenera mobilnego, znajdują się na str. 8-9 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści okleinę z tworzywa ABS o gr. 2mm o promieniu 2mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okleiny z tworzywa ABS o gr.2mm o promieniu 2mm.



Pytanie nr 6

Dla pozycji nr 5 zamawiający wymaga dolnego cokołu jednocześnie nie określając jego wysokości. Ponadto rysunki poglądowe mebli nie zawierają cokołów tylko wieńce dolne ze stopkami. Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję mebla zgodną z rysunkami poglądowymi?

Odpowiedź

Rysunki są jedynie rysunkami poglądowymi. Zamawiający wymaga konstrukcji mebli zgodnych z opisem zawartym w Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych. W zależności od ustawienia mebla w danym pomieszczeniu na etapie realizacji zamówienia wysokość cokołów należy ustalić z Zamawiającym.

Pytanie nr 7

Szafa SP poz. 10 w opisie szafa ma posiadać drzwi przesuwne, natomiast na rysunkach są drzwi rozwierane. Jaka konstrukcja szafy jest wymagana? Co zamawiający rozumie przez "uchwyt boczny"? Proszę o podanie przybliżonego modelu uchwytu. Czy w przypadku drzwi przesuwnych zamawiający dopuści tory jezdne wykonane z aluminium zamiast torów z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga konstrukcję szafy z drzwiami rozwieranymi tak jak wskazuje dokumentacja rysunkowa na rysunku poglądowym a także zaktualizowane zapisy OPZ. Przez uchwyt boczny Zamawiający rozumie: taki uchwyt za pomocą którego należy otworzyć skrzydło drzwi szafy. Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 10 tj. szafa aktowa, znajdują się na str. 15-16 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 8

Ile "kluczy matek" oraz kluczy serwisowych będzie wymagał zamawiający?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga „kluczy matek” w następującej ilości: po jednym kluczu dla każdego stanowiska biurowego, tj. stosownie do ilości zaprojektowanych stanowisk biurowych w danym pokoju biurowym. Jeżeli w pokoju zaprojektowane są 3 stanowiska biurowe dla 3 osób, to należy dostarczyć 3 klucze matki. Zamawiający wymaga „kluczy serwisowych” w takiej ilości, ile jest poszczególnych pokoi, które objęte są zamówieniem, tj. dla każdego pokoju należy dostarczyć po 1 kluczu serwisowym.

Pytanie nr 9

Regał RK poz. 8 które wymiary są prawidłowe? 80x42x192 czy 90x32x196 ?

Odpowiedź

Regał RK poz. 8 ma wymiary 90x32x196 zgodnie z zaktualizowanym OPZ.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 8 tj. regału na książki, znajdują się na str. 12 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.



Pytanie nr 10

Stół konferencyjny SK1 poz. 18. Jaki jest wymiar stołu 300x100x77 jak na rysunkach czy też 265x100x75 tak jak w opisie?

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany OPZ, jednocześnie rezygnując z zamówienia pozycji 18, tj. stół konferencyjny oznaczonego symbolem SK1.

Zamawiający zamiast stołu z pozycji 18 symbol SK1, przewiduje zamówienie dodatkowej ilości stołów oznaczonych symbolem: Smm poz. nr 16.

Ilość poz. nr 16 wynosiła: 1szt. Aktualnie Zamawiający oczekuje: 9 szt. stołów oznaczonych symbolem Smm.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 16 tj. stołu konferencyjnego, znajdują się na str. 21 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zaktualizowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11

Komoda SZK poz. 19 przedstawiony rysunek nie pokrywa się z opisem (wymiały, konstrukcja). Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzuje opis komody :

Komoda SZK o wymiarach szer. 235x głębokość 46 cm x wysokość 100 cm – tak jak na rysunku. Jednocześnie Zamawiający dokonał aktualizacji opisu zawartego w OPZ.

Komoda SZK - składająca się z dwóch przestrzeni zamykanych drzwiami uchylnymi pojedynczymi o szerokości 60 cm (2 OH 2) , jednej przestrzeni zamykanej drzwiami uchylnymi podwójnymi o szerokości 2 x 57,5 cm, wysokości 74 cm (2 OH 2) i jedna szuflada o szerokości 115 cm i wysokości 15 cm.

Przedstawiony rysunek stanowi wzór jak ma wyglądać komoda SZK.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 19 tj. komody konferencyjnej, znajdują się na str. 23 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 12

Dla pozycji 20 oraz 21 Zamawiający nie podaje ilości. Czy można przyjąć, że dla tych pozycji wartość wynosi "0"?

Odpowiedź

Wartość dla każdej ze wskazanych pozycji czyli nr 20 i nr 21 ilość wynosi 1.

Pytanie nr 13

Szafa niska poz. 12. Zgodnie z opisem szuflady mają być zamykane zamkiem do drzwi. Czy nie jest to pomyłka? Czy szuflady nie powinny być zamykane zamkiem centralnym ryglującym jednocześnie wszystkie szuflady?



Odpowiedź

Szuflady mają być zamykane za pomocą klucza matki i klucza serwisowego a nie kluczem drzwiowym.
Zamawiający doprecyzowuje opis zamka w Szafce niskiej pod drukarkę SZ2:
Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 12 tj. szafka niskiej pod drukarkę znajdują się na str. 19- 20 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 14

Stolik St1 poz. 17. Jaka jest wysokość stolika?

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje zapisy dotyczące pozycji: nr : 1- B1,2- B2,3-B3,16-Smm,17- St1.
Wysokość mebli w ww. pozycjach wynosi: 77cm (73,4 cm konstrukcja i 3,6 cm blat)
Zamawiający informuje, że prawidłowy wymiar blatów dla ww. pozycji wynosi: 2x 18mm (całkowita grubość blatu = 36mm), przy czym należy wykonać blaty dwustronnie melaminowane.

Zamawiający zwiększył ilość wymaganą dla pozycji 17 – stół konferencyjny St1 z 14 do 15 sztuk.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 17 tj. stołu konferencyjnego St1, znajdują się na str. 21 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zaktualizowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przelotek $\phi 60$ zamiast $\phi 80$ dla pozycji 1,2,3 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przelotek $\phi 60$ zamiast $\phi 80$ dla pozycji 1,2,3.
Ponadto Zamawiający oczekuje wykonania po jednej przelotce $\phi 80$ w 4 stołach oznaczonych symbolem Smm – poz. 16, które będą umieszczone w pomieszczeniu nr 307.
UWAGA: zamiast wykonania 2 stołów z poz. nr 18 oznaczonych jako SK1 należy wykonać zamiennie 8 stołów oznaczonych jako Smm – w poz. nr 16.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 16 tj. stołu konferencyjnego Smm , znajdują się na str. 21 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.



W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zaktualizowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 16

Poz. 1, 2, 3, 16, 17 z załącznika nr. 1 do SWZ: Czy Zamawiający dopuści łączenie stelażu za pomocą jednej belki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza łączenie stelażu za pomocą jednej belki.

Jednocześnie informujemy, iż do nóg stalowych od biurka oznaczonych sym. B1, B2 i B3 - od frontu nóg należy przymocować blendę maskującą.

Blenda znajdować się ma pomiędzy frontowymi nogami biurka.

Długość blendy odpowiednio do biurek:

B1 = 102 cm

B2 = 122 cm

B3 = 142 cm.

Wysokość blendy dla B1, B2, B3 = 50 cm. Blenda od podłogi mocowana na wysokości 20 cm.

Blenda wykonana z płyty o grubości 18 mm, płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący. Dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.

Mocowanie blendy należy wykonać w taki sposób, by system mocowania płyty-blendy był nie widoczny od frontu biurka.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji biurek nr poz. 1, 2, 3 oraz stołów nr poz. 16 i 17 znajdują się odpowiednio na stronie 7 i 21 zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 17

Poz. 6, 7, 20 z załącznika nr. 1 do SWZ: Czy Zamawiający rezygnuje z kart katalogowych dla tych pozycji? Są to meble robione na wymiar.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z kart katalogowych wszystkich pozycji zawartych w tabeli nr 2.4 pn. „Zestawienie i parametry wyposażenia”, znajdującej się w Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału V SWZ, dotyczące przedmiotowych środków dowodowych. Ww. rozdział otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 18

Poz. 16 z załącznika nr. 1 do SWZ: Czy Zamawiający dopuści biurko na stelażu elektrycznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie mebla z poz. nr 16 na stelażu elektrycznym.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgodzi się podzielić zamówienie na 3 etapy? :

- 1 Etap 50 dni

- 2 Etap 75 dni

- 3 Etap 100 dni



W związku z tym zmienićby się, też rozliczenie z Zamawiającym w 3 ratach każdorazowo, odpowiadających wartości zgodnie z asortymentem na protokole odbioru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na inne dzielenie zamówienia, niż te opisane w SWZ.

Pytanie nr 20

W rozdz. V ust. 1 pkt 1) ppkt. a) SWZ Zamawiający opisuje przedmiotowe środki dowodowe „Próbka 1 – płyta dwustronnie melaminowana o wymiarach 25 cm na 25 cm (+/- 1 cm), kolor zgodny z załącznikiem nr 1 do Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych(...)”. W załączniku nr 1 do Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych Zamawiający zamieścił zdjęcie płyty meblowej opisane „przykładowy kolor płyty melaminowanej”.

Informujemy, że przedstawienie oczekiwanego koloru płyty meblowej jedynie w formie zdjęcia nie daje rzeczywistego odwzorowania jej dekoru – będzie on różny na różnych komputerach/monitorach. Ponieważ Zamawiający oczekuje dostarczenia próbki w kolorystyce „zgodnej z załącznikiem nr 1”, wnosimy o podanie symbolu dekoru oraz producenta, celem umożliwienia wykonawcom zapoznania się z wymaganym dekolorem płyty w próbniku producenta i dostarczenia próbki zgodnej z zapisami SWZ.

Odpowiedź

Informujemy, że Zamawiający rezygnuje z dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbki nr 1 i próbki nr 2, o których mowa w Rozdziale nr V pkt.1 ppkt. 1) i ppkt. Nr2) SWZ.

Jednocześnie wskazuje się, iż meble należy wykonać w kolorystyce zawartej w Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych (Szczegóły dotyczące kolorystyki wskazane zostały na str. 4 ww. dokumentu)

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ tj. projektu umowy w następujący sposób: dodaje się zapisy w § 3 ust.8 Umowy: „ Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli.”


W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy rozdziału V SWZ, dotyczący przedmiotowych środków dowodowych. Ww. rozdział otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 1 do OPZ. Szczegóły zmiany poniżej a także na stronie 27 zaktualizowanego OPZ.



Zamawiający załącza poglądowe zdjęcia płyt meblowych, które znajdują się w zał nr 1 do Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych (OPZ).

przykładowy kolor:



płyty melaminowanej
i w zestawieniu kolorystycznym:

płyty melaminowanej i płyty lakierowanej NCS S500 N

Płyta lakierowana: NCS S500 N, Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N .

Płyta dwustronnie melaminowana : w takim samym, identycznym (najbardziej zbliżonym) kolorze i strukturze „drewna” - płyty (słomiany jasny, złocisty dąb) - co meble, które posiada Zamawiający w sekretariacie na III p budynku przy Okopowej 21/27. Kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje możliwość odbicia przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczenia Sekretariatu na III piętrze budynku znajdującego się przy ul. Okopowej 21/27, podczas której Wykonawca może zapoznać się z kolorystyką mebli, które objęte będą zamówieniem. (w celu zachowania spójności umeblowania). Szczegóły dotyczące wizji zostaną podane poniżej w informacjach dotyczących zmiany SWZ. Meble stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być wykonane w takim samym, tj. najbardziej zbliżonym kolorze, strukturze „drewna” co meble które posiada Zamawiający w ww pomieszczeniu.

Pytanie nr 21

W załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia – Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku UMWP w poz. 8 Zamawiający opisał regał o symbolu Rk podając w tabeli w kolumnie „Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)”: 80x42x196, jednocześnie w kolumnie „Uwagi”: 90x32x196. Zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 6 i 7 Zamawiający oczekuje wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – „dokumentów potwierdzających parametry oferowanych produktów”, które nie podlegają uzupełnieniu. Obecny zapis dotyczący wymiarów regału Rk jest sprzeczny. Niemożliwe jest złożenie przedmiotowych środków dowodowych w pełni zgodnych z zapisami OPZ. Wnosimy o ujednoczenie zapisów i jednoznaczne wskazanie wymiarów mebla.

Odpowiedź

Regał Rk należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz zaktualizowanymi zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, iż wymiary regału Rk – poz. 8 wynoszą: szer: 90cm x gł:32cm x wys.: 196cm.

Zamawiający rezygnuje z kart katalogowych dla wszystkich pozycji zawartych w tabeli nr 2.4 pn. „ Zestawienie i parametry wyposażenia”, znajdującej się w Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych.



W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy rozdziału V SWZ, dotyczący przedmiotowych środków dowodowych. Ww. rozdział otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 8 tj. regału na książki, znajdują się na str. 12 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 22

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 19.01.2024 r.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 06.03.2024 r., do godz. 10:00

Pytanie nr 23

Zamawiający w OPZ na stronie 5 określa:

Do produkcji mebli: (korpus, wieńce) należy użyć płytę o grubości 18 mm, płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący.

Dodatkowo wymaga, aby szafy były klejone i dostarczone w całości. Ubiegający się o zamówienie pragnie zauważyć, iż w procesie produkcyjnym szafy są ściskane za pomocą prasy hydraulicznej, a sam materiał w połysku w trakcie ściskania bardzo często ulega uszkodzeniu. W związku z powyższym korpusy szaf wykonuje się w płycie melaminowanej w kolorze białym ale bez połysku. W połysku powszechnie stosowanym rozwiązaniem połysk stosuje się jedynie na frontach, które są montowane oddzielnie. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający zrezygnował z dostarczenia korpusu szafy Szafy Aktowej ozn. symb. SZ -w całości. Jednocześnie Zamawiający zmienił opis przedmiotu dotyczący Szafy Aktowej Niskiej ozn symb SZ1, tj. dodał zapis: Korpus szafki SZ1- Całość sklejona, dostarczana w całości.

Korpusy szaf – całość sklejona i dostarczona w całości dotyczą mebli ozn. symb. K, SZ1, SZ2.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 5, tj. Szafy Aktowej oraz pozycji nr 11, tj. Szafy Aktowej Niskiej, znajdują się odpowiednio na str. 10-11, 17-18 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24


W przypadku kontenerów Zamawiający oczekuje dna płytowego wraz z bokami z kompozytu. Łączenie dwóch różnych materiałów wpływa w znacznym stopniu na żywotność i obciążenie szuflad. Okres żywotności takiego rozwiązania to przeważnie 24 miesiące, czyli standardowy okres gwarancji. Prosimy o dopuszczenia jako równoważnego rozwiązania szuflad w całości wykonanych z kompozytu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby pierwsza szuflada była w całości kompozytowa. Pozostałe mają mieć kompozyt w formie kuwety kompozytowej, włożonej w „ pudełko bez wieczka” o bokach metalowych i dnie z płyty wiórowej. Poniższe zdjęcie obrazuje kształt pierwszej szuflady w kształcie piórnika, która będzie podlegała



akceptacji przez Zamawiającego na etapie: przed wykonaniem mebla. Kolor „piórnika” oraz pozostałych kuwet szufladowych – czarny.



Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 4 tj. kontenera mobilnego, znajdują się na str. 8-9 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 25

Ponieważ Zamawiający dopuszcza stosowania czarnych kół w kontenerze prosimy o dopuszczenie również uchwytów w kolorze czarnym. Kolor czarny przy zastosowaniu białej płyty będzie gwarantował wysoką estetykę, a jednocześnie produkt nie będzie narażony na osiadania brudu, który jest najczęstszym zgłaszanym problemem przez użytkowników.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał aktualizacji zapisów OPZ. Należy wykonać uchwyty, zgodnie z aktualnym opisem: uchwyty mają być stalowe w kolorze czarnym, a kształt i rozmiar uchwytów będzie uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 4 tj. kontenera mobilnego, znajdują się na str. 8-9 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 26

W przypadku kontenerów Zamawiający stosując wymiar 43x50x60 cm wymaga zastosowania szuflad oferowanych przez jednego z polskich producentów. Prosimy o możliwość zastosowania tolerancji wymiarów w zakresie 40 mm, co nie wpłynie na estetykę i funkcjonalność kontenera a jednocześnie pozwoli na zastosowanie innych rozwiązań dostępnych na rynku (szuflady kompozytowe).

Odpowiedź

Należy wykonać kontener oznaczony symbolem: K poz. nr 4, zgodnie z Zaktualizowanym Projektem Aranżacji Wnętrz Biurowych tj.: o wymiarach: szer: 43 cm x gł:60cm x wys.: 54cm do takiego wymiaru należy dostosować szuflady.



Zamawiający kierował się w zapisach wymiarami całkowitymi kontenera (wys x gł x szer) oraz tym że ma posiadać 4 szuflady określając ich wypełnienie – typu kuweta /piórnik a nie mając na myśli żadnego producenta.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 4 tj. kontenera mobilnego, znajdują się na str. 8-9 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 27

W opisie przedmiotu zamówienia w pozycji SZAFKA PRZESUWNA (POZYCJA 9symbol SP POZYCJA 13 symbol N1) Zamawiający wymaga wymiaru:100x42x196 , jednocześnie wskazując, że szafka połączona jest z nadstawką. Szafka posiada wysokość 5,5 OH, a nadstawka 2 OH. Przy tak dużych gabarytach żaluzji częste użytkowanie prowadzi do uszkodzeń. Lepszym i praktyczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie modułowych szafek łączących np. wysokość 5 OH w rozbiciu na szafkę 3 OH + szafkę 2 OH.W ten sposób uzyskany zestaw, w połączeniu z wysoko umieszczoną nadstawką gwarantuje dużo większą stabilność mebla. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje o zaktualizowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia. W zaktualizowanym OPZ symbol SP oznaczony w opisie pierwotnie jako pozycja nr 9, zmieniono na poz. nr 10. Szafka oznaczona symbolem SP jest szafką nie przesuwaną a otwieraną – dwudrzwiową, zgodnie z dokumentacją rysunkową. Ponadto na rysunku we wnętrzu szafy SP jest wydzielonych 5 przestrzeni na segregatory (5OH), które dzielą 4 półki.

Nadstawka pozycja nr 13 oznaczona jest symbolem N1 zgodnie z dokumentacją rysunkową posiada dwoje drzwi otwieranych. Jest to niezależny mebel od szafy SP, ale może on stać na szafie SP. Nadstawka N1 posiada jedną przestrzeń – bez półki.

Zamawiający nie wyraża zgody na modułowe zastosowanie mebli , tj. SP i N1.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 10 tj. szafy aktowej z nadstawką , znajdują się na str. 15-16, Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wysokość szafy wynosiła 3OH tj 1140mm. Zamawiający wymaga, aby szuflady posiadały system zabezpieczenia wysuwu więcej niż jednej szuflady i jednocześnie, aby były trzy szuflady- na rynku występuje taki mechanizm jednak jest on dedykowany do szafy wyższej. W niższej szafce (poz. 11) nie ma możliwości zastosowania wspomnianego mechanizmu. Prosimy o zwiększenie wymiaru szafki lub rezygnację z wymogu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza aby wysokość szafy 3OH wynosiła 1140mm. Należy wykonać szafkę zgodnie z wymiarami, które określa dokumentacja Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych.

Zamawiający rezygnuje z wymogu systemu zabezpieczenia wysuwu więcej niż jednej szuflady pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę stabilności mebla podczas wysuwania szuflad tj. takiej stabilności aby - nie mocować mebla do ściany.

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.



Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 11 tj. Szafki aktowej niskiej, znajdują się na str. 17-18 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 29

W przypadku stołu gabinetowego Zamawiający wymaga dostarczenie stołu o wymiarze 265x100 cm. Podany wymiar jest skrajnym wymiarem standardowej płyty meblowej. Warto zaznaczyć, iż w przypadku transportu korytarzem Wykonawca naraża produkt na uszkodzenia, a tym samym może również uszkodzić inne elementy wyposażenia Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie blatu o długości 240 cm lub możliwości wykonania blatu z dwóch części.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wykonania 2 szt. stołów z poz. nr 18. ozn. symb. SK1, w zamian Zamawiający wymaga wykonanie dodatkowo 8 stołów z poz. nr 16 symb. Smm, z czego 4 z nich będą posiadać po 1 przelotce $\phi 80$.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Aktualne zapisy dotyczące pozycji nr 16 tj. stołu konferencyjnego, znajdują się na str. 21 Zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr. 3 do SWZ. Zaktualizowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 30

Zgodnie z załącznikiem nr 1 blaty biurek powinny być wykonane z koloru zbliżonego do dębu. Prosimy o wskazanie przykładowego koloru oraz wyraźne rozpisanie kolorystyki dla poszczególnych mebli.

Przykładowo w szafie na wymiar Zamawiający wskazuje kolor korpusu i kolor drzwi, natomiast komody zapis pozostaje nieprecyzyjny, bo jedynie określa korpus. W całym opisie nie ma jasno sprecyzowanej kolorystyki wykończenia.

W pkt. 2.3.5, który odnosi się do całości zamówienia, nie ma mowy o wykończeniu frontów w takim przypadku:

Kolorystyka elementów meblarskich:

- Blaty biurek i stołów oraz frontów szaf: płyty obustronnie melaminowane w kolorze: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu
- Korpusy : Kolorystyka w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący(zgodny ze szczegółowym opisem – kartą mebla)
- Plecy szaf regałów : kolor biały lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu
- Elementy stalowe: malowane proszkowo w kolorze RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Odpowiedź

Informujemy, że Zamawiający rezygnuje z dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbki nr 1 i próbki nr 2, o których mowa w Rozdziale nr V pkt.1 ppkt. 1) i ppkt. Nr2) SWZ.

Jednocześnie wskazuje się, iż meble należy wykonać w kolorystyce zawartej w zaktualizowanym Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych (Szczegóły dotyczące kolorystyki wskazane zostały na str. 4 ww. dokumentu.



UWAGA:

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ, poniżej aktualne wytyczne dotyczące kolorystyki mebli (dostępne również na str. 4 zaktualizowanego OPZ)

Projektuje się wyposażenie w neutralnej, naturalnej kolorystyce ze szczególnym naciskiem na ergonomię, funkcjonalność i trwałość (jakość).

Kolorystyka elementów meblarskich:

•Błaty biurek i stołów oraz frontów szaf: płyty obustronnie melaminowane w kolorze:

było: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu

zmieniono na: meble wykonywane z płyty dwustronnie melaminowanej o kolorze i strukturze drewna, którą należy dostosować do istniejących mebli w budynku (w celu zachowania spójności umeblowania). To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane z takim samym tj. najbardziej zbliżonym, kolorze i strukturze płyty (słomiany jasny dąb) - co meble istniejące wskazane przez Zamawiającego a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

•Korpusy: Kolorystyka w kolorze

było: NCS S 1002-R lakier błyszczący (zgodny ze szczegółowym opisem – kartą mebla)

zmieniono na: Korpusy mebli (z poz.nr: 5,6,7,8,9,10,13,14,15,19): Kolorystyka w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący.

Korpusy mebli (z poz. nr 4, 11,12): Kolorystyka dwustronnie melaminowana (identyczna jak fronty mebli i blaty biurek i stołów), w kolorze i strukturze „drewna” - płyty (słomiany jasny, złocisty dąb) dostosowana do mebli istniejących w sekretariacie na III p budynku przy Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

•Plecy szaf regałów :

było: kolor biały lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu

zmieniono na: Plecy mebli z poz. nr: 4,11,12 : Płyta dwustronnie melaminowana (identyczna jak fronty mebli i blaty biurek i stołów), w kolorze i strukturze „drewna” - płyty (słomiany jasny, złocisty dąb) dostosowana do mebli istniejących w sekretariacie na III p budynku przy Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

Plecy pozostałych szaf regałów mebli: Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N.

•Elementy stalowe:

było: malowane proszkowo w kolorze RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym.

zmieniono na: wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7046 pół - mat.

UWAGA:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : OSTATECZNE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RZECZYWISTOŚCIĄ.

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczenia Sekretariatu na III piętrze budynku znajdującego się przy ul. Okopowej 21/27, podczas której Wykonawca może zapoznać się z kolorystyką mebli, które objęte będą zamówieniem. (w celu zachowania spójności umeblowania). Szczegóły dotyczące wizji zostaną podane poniżej w informacjach dotyczących zmiany SWZ. Meble stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być wykonane w takim samym, tj. najbardziej zbliżonym kolorze, strukturze „drewna” co meble które posiada Zamawiający.



Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr2 do SWZ tj. projektu umowy w następujący sposób: dodaje się zapisy w § 3 ust.8 Umowy: „ Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli.”

W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy rozdziału V SWZ, dotyczący przedmiotowych środków dowodowych. Ww. rozdział otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 31

NCS S 0500-N lakier błyszczący(zgodny ze szczegółowym opisem – kartą mebla)” – Czy w związku z powyższym korpusy mają być wykonane z płyty MDF lakierowaną dwu stronnie? Tego typu rozwiązanie zwiększy koszt każdego elementu sześćo - ośmiokrotnie w stosunku do płyty wiórowej melaminowanej obustronnie. Czy możliwe jest jednostronne lakierowanie w kolorze NCS S 0500-N? W takiej sytuacji strona wewnętrzna pozostaje biała.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza się wykonania korpusów z płyty MDF jednostronnie lakierowanej w kolorze NCS S 0500-N, w meblach dla których Projekt Aranżacji Wyposażenia Wnętrz biurowych wymaga zastosowania płyty w kolorze NCS S 500-N lakier błyszczący. Ponadto informujemy, że Zamawiający rezygnuje z dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych Rozdziale nr V pkt. SWZ. Jednocześnie wskazuje się iż meble należy wykonać w kolorystyce zawartej w Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych (Szczegóły dotyczące kolorystyki wskazane zostały na str. 4 ww. dokumentu.

W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy rozdziału V SWZ, dotyczący przedmiotowych środków dowodowych. Ww. rozdział otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt akrylowych MDF w kolorze zbliżonym do lakieru NCS S 0500-N? Płyty akrylowe w w/w kolorze nie występują i możliwe jest jedynie dobranie koloru zbliżonego. W tym rozwiązaniu konieczne jest oklejanie krawędzi okleiną ABS w kolorze akrylu. Płyty akrylowe także występują tylko z kolorem z jednej strony. Rozwiązanie to nadal jest 3-4 krotnie droższe niż płyta wiórowa melaminowana. Zastosowanie powyższych rozwiązań ze względu na dostępność materiału może wpłynąć na brak możliwości ukończenia inwestycji w zakładanym terminie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt akrylowych.

Pytanie nr 33

W biurkach, kontenerkach piszą Państwo o zastosowaniu płyty grubości 25mm. Czy możliwe jest zastosowanie grubszej płyty? Czy promień obróbki okleiny może być różny od 3mm?

Odpowiedź



Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie grubszej płyty oraz promienia obróbki okleiny większego niż 3mm.

Pytanie nr 34

Czy dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań niż spawanie kolumny nogi z profilem łączącym? W większości rozwiązań proponowanych przez producentów nóg stalowych stosuje się połączenie skręcane. Jest to trwałe, sprawdzone i nie widoczne z zewnątrz rozwiązanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania połączenia skręcane kolumny nogi z profilem łączącym .

Pytanie 35

Jaki jest producent, numer i rodzaj płyty z załącznika nr 1 (przykładowy kolor płyty melaminowanej)?

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, iż meble należy wykonać w kolorystyce zawartej w zaktualizowanym Projekcie Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych (Szczegóły dotyczące kolorystyki wskazane zostały na str. 4 ww. dokumentu).

Kolor płyty dwustronnie melaminowanej o strukturze „drewna” - (słomiany jasny, złocisty dąb). Płyta dostosowana ma być do mebli istniejących w sekretariacie na III p budynku przy Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczenia Sekretariatu na III piętrze budynku znajdującego się przy ul. Okopowej 21/27, podczas której Wykonawca może zapoznać się z kolorystyką mebli, które objęte będą zamówieniem.(w celu zachowania spójności umeblowania).

Jednocześnie na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Termin składania ofert –06.03.2024 r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert – 06.03.2024 r. godzina 10:30

2. **Rozdział XV ust. 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 3 czerwca 2024 r.”

3. **Rozdział XVII ust. 8 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2024 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”

4. **Rozdział XVIII ust. 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 6 marca 2024 r. godz. 10:30”

5. **Rozdz. IV ust. 20 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczenia Sekretariatu na III piętrze budynku znajdującego się przy ul. Okopowej 21/27, podczas której Wykonawca może zapoznać się z kolorystyką mebli, które objęte będą zamówieniem.(w celu



zachowania spójności umeblowania). "Wizja lokalna odbędzie się dnia 15.02.2024 o godz. 16:00. w celu obycia wizji należy zgłosić się do pomieszczenia nr 418 w budynku przy ul Okopowej 21/27 w Gdańsku. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

6. **Rozdz. IV ust. 21 SWZ** otrzymuje brzmienie:
„Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski”
7. **Rozdz. V SWZ** dotyczący przedmiotowych środków dowodowych otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu”
8. **Rozdz. IX ust. 2 pkt 4) SWZ** zostaje uchylony, w związku z rezygnacją z obowiązku dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych.
9. **W załączniku nr 2 do SWZ tj. projekcie umowy w § 3 ust. 8** dodaje się następujący zapis: „ Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli.”
10. **Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Formularz zmienia się w następującym zakresie:**

Pozycja 16 tj. stół konferencyjny symbol . Smm. kolumna 5: ilości, otrzymuje wartość : 9
Pozycja 17 tj. stolik symbol St1. Kolumna 5: ilości, otrzymuje wartość: 15
Pozycja 18 tj. stół konferencyjny symbol SK1. Kolumna 5: ilości, otrzymuje wartość: 0
Zaktualizowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.
11. Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 2 do OPZ. Zmianie uległy strony nr 1,7, 30. Aktualne wersja ww. stron znajduje się w załączniku do niniejszego pisma
12. Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia tj. Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zaktualizowany Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem: