

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - Świetlica wiejska w Ponętowie Górnym, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Ponętów Górny, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

mgr inż. Janusz Perkowski
Upr. Bud. Nr UAN 8345/II/83/87
§5 ust. 1; § ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe - Świetlica wiejska w Ponętowie Górnym, gm. Olszówka			
1	d.1	Oczyszczenie i zmycie elewacji	m ²		
		$(18.29+5.11)*2.70-(1.0*1.40*3+0.90*2.0)+(3.14+1.11+1.57)*2+4.82*2.50+2.82*2.50-2.80*2.80-2.28*2.28+(18.29+5.11)*2.70+8.39*2.20+5.28*2.0+12.57*(5.30+2.70)*0.5+5.04*2.80+12.57*(5.30+2.70)*0.5$	m ²	281.752	
				RAZEM	281.752
2	d.1	Zagruntowanie powierzchni +odgrzybianie	m ²		
		poz.1	m ²	281.752	
				RAZEM	281.752
3	d.1	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m ²		
		poz.1	m ²	281.752	
				RAZEM	281.752
4	d.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		$12.57*(5.30+2.70)*0.5*2$	m ²	100.560	
				RAZEM	100.560
5	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3)			
6	d.1	Remont pokrycia z papy termozgrzewalnej na długości 5,0mb wraz z pasem nadrynnowym z blachy 5.0	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	d.1	Mocowanie daszku nad drzwiami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000