

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 36 w miejscowości Cierpisz</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,980	0,980	
		RAZEM:	0,980	0,980
			km	
1.2	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		980*3,40	3 332,000	
		RAZEM:	3 332,000	3 332,00
			m2	
2	Element	<b>Podbudowa</b>		
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		980*3,00	2 940,000	
		RAZEM:	2 940,000	2 940,00
			m2	
3	Element	<b>Prace wykończeniowe</b>		
3.1	KNNR 1/503/3	Formowanie poboczy (materiał uzyskany z profilowania)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		980*0,20*2	392,000	
		RAZEM:	392,000	392,00
			m2	