

A'

wykładziny winylowa 0,31cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian twardy 9cm 0,031 W/mK
folia PE 0,5mm
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy

C

plytki gresowe 1,5cm
wylewka cementowa 6cm zbrojona siatką
2xfolia PE 0,2mm
styropian 5cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanalowa 24cm
tynk

C'

wykładzina winylowa 0,31cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian 6cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanalowa 24cm
tynk

E

blacha tytanowo-cynkowa
poszycie pełne z desek 3cm
pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
krokwie
pustka wentylowana
wełna mineralna 2x15cm 0,035 W/mK
folia paroizolacyjna
plyta kanalowa 24cm
tynk

G

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
wełna mineralna spadkowa 3%
wełna mineralna 5cm
papa podkładowa jako paroizolacja
plyta stropowa żelbetowa 20cm
styropian 5cm
tynk 1cm

H

kostka betonowa 6cm
podsyпка piaskowo cementowana 4:1 gr. 5cm
tłuczeń kamienny gr. 15cm
grunt rodzimy


J

wykładzina winylowa 0,31cm
wylewka cementowa 6cm zbrojona siatką
2xfolia PE 0,2mm
styropian 6cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanalowa
styropian 20cm

I

plytki gresowe 2cm
wylewka cementowa 6cm
styropian twardy 16cm
plyta kanalowa 24cm

PRZEKRÓJ D-D Z ELEWACJĄ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ



Pierwotny projekt rozbudowy szpitala zaprojektowany
został przez architekta Zbigniewa Świtalskiego

LEGENDA

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| | ściany żelbetowe | | styropian |
| | ściany murowane POROTHERM | | wełna mineralna |
| | ścianka GK | | |
| | zabezpieczenie ognioochronne płytą PROMATEC REI 120 | | |
| | styrodur | | |



BITL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno

Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie
ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno

Temat: Przekrój D-D z elewacją północno-zachodnią

Projektował:
mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich
upr. nr 6/SŁOKK/2015

Podpis

Sprawdził:
mgr inż. arch. Małgorzata Gołqbek
UAN-VIII-7342/154/92

Podpis

Projekt:

001

Branża:

A

Nr rysunku:

008

Rewizja:

00

Faza:

PWZ

Data:

05.2022

Skala:

1:100

Opracował:

mgr inż. arch. Ariana Łęska

Podpis