



Rzut więźby dachowej

- UWAGI:
- Drewno: Sosna klasy C24
 - Pokrycie drewnianej konstrukcji dachu – blachna tytanowo-cynkowa.
 - Konstrukcję więźby zabezpieczyć środkami grzybobójczymi oraz ogniochronnymi do stanu niezapalnego (np.Fobos M4)
 - Łączniki do konstrukcji drewnianych nie gorsze niż np.: „SPAX” o średnicy 8mm z tłem talerzykowym, o długości dobrac na budowę.
 - Murłaty i podwaliny układać na warstwie papły izolacyjnej.
 - Kotwy podwalin i murłat wydługo w rysunku stropu nad I piętrzem.
 - Połączenia elementów drewnianych wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską.
 - Rozpatrywać łącznie z rys. stropu nad I piętrzem oraz rys. architektonicznymi.



 BIEL BUDO ПІВНІЖНЕ ТОМАШ ЛЕХІ ul. Piasek 26, 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 363-30-94, 502-053-071 www.bielbudo.pl mail: bielbudo@bielbudo.pl		Projekt: Branża/Wykonanie: Realizacja: Faza: Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno	
Opiek: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja 98-330 Pajęczno		001 K 007 00 PWZ	
Teren: Konstrukcja więźby dachowej		Data: 04.2022 Sygn: 1:100	
Projektant: mgr inż. Grzegorz Mirowski upr. nr 334/3716/PWOK/14 Pajęz		Sprawdził: mgr inż. Janusz Łęcki upr. nr 114 (Cz-wo) Pajęz	