
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont okien witrażowych PD1 i PD2 Bazyliki kolegiackiej w Szamotułach
ADRES INWESTYCJI : ul. Kapłańska 12; 64-500 Szamotuły
INWESTOR : Bazylika kolegiacka p.w. Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Stanisława Biskupa
ADRES INWESTORA : ul. Kapłańska 12; 64-500 Szamotuły
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2024r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2024r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
18.05.2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont witraży Szamotuły - Bazylika kolegiacka					
1	wycena indywidualna	renowacja witraża PD 1 o powierzchni powyżej 1 m ² z oszkleniem ochronnym ze szkła historycznego gr 4mm typu Schott restover plus 1.88*5.0	m ² m ²	9.40	
				RAZEM	9.40
2	wycena indywidualna	renowacja witraża PD 2 o powierzchni powyżej 1 m ² z oszkleniem ochronnym ze szkła historycznego gr 4mm typu Schott restover plus 1.84*5.3	m ² m ²	9.75	
				RAZEM	9.75
3	wycena indywidualna	nadzór konserwatorski na 2 okna 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	wycena indywidualna	dokumentacja powykonawcza na 2 okna 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m zewnętrzne z pracą rusztowań 1.88*[5.0+5.0]+1.84*[5.3+5.0]	m ² m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
6	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - wewnętrzne z pracą rusztowań 1+1	kol. kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 9.40+9.75	m ² m ²	19.15	
				RAZEM	19.15