

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Realizacja odnowienia oznakowania poziomego dróg w 2020 roku na terenie miasta Krosna		
1	Element	Odnowienie oznakowania cienkowarstwowe		
1.1	KNNR 6/1201/2	Odnawianie oznakowania poziomego cienkowarstwowo jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane malowane mechanicznie	m2	2 000
1.2	KNNR 6/1201/7	Odnawianie oznakowania poziomego cienkowarstwowo jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	1 800
1.3		Kalk. indyw. Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	10
2	Element	Wykonanie nowego oznakowania		
2.1	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, malowanie mechaniczne	m2	900
2.2	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	450
3	Element	Wykonanie oznakowania grubowarstwowe		
3.1	KNNR 6/705/2	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo masa chemoutwardzana strukturalna, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, malowanie mechaniczne	m2	600
3.2	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo masa chemoutwardzana strukturalna, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	1 000