

PRZEDMIAR

Budowa: Rozbiórka części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie kompleksu sportowego "Łazienki".
Obiekt: Obiekty kompleksu sportowego "Łazienki": basen główny, brodzik, budynek przepompowni.
Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane.
Lokalizacja: Kościan dz. nr ewid. 3244/4, obiekty kompleksu sportowego "Łazienki".
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR

Budowa: Rozbiórka części zabudowań byłego odkrytego basenu na terenie kompleksu sportowego "Łazienki".
 Obiekt: Obiekty kompleksu sportowego "Łazienki": basen główny, brodzik, budynek przepompowni.
 Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane.
 Lokalizacja: Kościan dz. nr ewid. 3244/4, obiekty kompleksu sportowego "Łazienki".
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Basen główny - roboty rozbiórkowe.				
1	10	KNR 201-06-05-01-00 Pompowanie oczyszczające - wypompowanie wody z basenu.	m-godz	22,220
1	20	KNR 201-01-25-03-00 Ręczne usunięcie szlamu z dna basenu grub do 15 cm z wywozem taczkami (analogia, wsp. 0,5)	m ²	1785,000
1	30	KNR 404-05-04-01-00 Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych	m ²	297,960
1	40	KNR 404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - rozbiórka zaprawy cementowej gr. 7 cm i warstwy betonu o gr. 12 cm	m ³	56,620
1	50	KNR 404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - rozbiórka podbetonu o gr. 20 cm	m ³	59,590
1	60	KNNR N001-03-03-03-00 Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4 o normalnej wilgotności - wykop gliny pylastej z piaskiem pylastym o gr. 20 cm	m ³	59,590
1	70	KNR 404-01-09-07-00 Rozebranie dużych brył muru z cegły na zaprawie cementowej - rozbiórka słupków startowych z cegły	m ³	1,660
1	80	KNR 404-03-02-01-00 Rozebranie betonowych cokołów trampoliny	m ³	0,770
1	90	KNR 404-03-01-06-00 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub do 10 cm - rozebranie płyty okalającej basen o gr. 8 cm	m ³	60,550
1	100	KNR 404-03-03-04-00 Rozebranie ścian betonowych grub do 20 cm - rozbiórka słupów i cokołu ogrodzenia wokół basenu	m ³	32,270
1	110	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	220,390
1	120	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dodatek za dalsze 9 km	m ³	220,390
1	130	Utylizacja gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)	m ³	220,390
1	140	WKNR W401-01-09-05-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami - glina pylasta, szlam z resztkami organicznymi	m ³	274,750
1	150	N006-01-04-04-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 30 cm walcem statycznym - zasypianie niecki basenu drobnym piaskiem do rzędnej -0,90 m i zagęszczeniem do Is min. 0,95 (współczynnik 5)	m ²	1785,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2 Brodzik - roboty rozbiórkowe.						
2	160	KNR 404-05-04-01-00 Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych	m ²	169,330
2	170	KNR 404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - rozbiórka zaprawy cementowej gr. 7 cm i warstwy betonu o gr. 12 cm	m ³	28,030
2	180	KNR 404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub 15 cm - rozbiórka podbetonu o gr. 15 cm	m ³	22,130
2	190	KNR 404-03-01-06-00 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub do 10 cm - rozbiórka płyty ułożonej na ścianach basenu o gr. 7 cm	m ³	1,430
2	200	KNR 404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - rozbiórka płyt betonowych wokół basenu	m ³	22,200
2	210	KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej - rozbiórka płyt chodnikowych wokół basenu	m ²	78,860
2	220	KNR 404-03-02-02-00 Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 100 cm - rozbiórka betonowych schodów	m ³	6,000
2	230	KNR 404-01-01-05-00 Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - rozbiórka ścian basenu o gr. 40 cm	m ³	14,340
2	240	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	52,990
2	250	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dodatek za dalsze 9 km	m ³	52,900
2	260	Utylizacja gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)	m ³	52,990
3 Budynek przepompowni - roboty rozbiórkowe.						
3	270	KNR 404-04-03-02-00 Rozebranie opapowanego deskowania dachu na styk	m ²	12,960
3	280	KNR 404-01-02-08-00 Rozebranie murów w budynkach wolnostojących z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4,700
3	290	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	5,120
3	300	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dodatek za dalsze 9 km	m ³	5,120
3	310	Utylizacja gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)	m ³	5,120
4 Tymczasowa przeprawa przez kanał Ulgi						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	320	Kalkulacja indywidualna Koszt przetrzutu materiałów z pomocą przenośnika taśmowego, urządzeń dźwignicowych lub koszt wykonania tymczasowej przeprawy przez Kościański Kanał Ulgi.	kmpł	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS					