

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Margonin
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791030
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Kościuszki 13
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Margonin
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-830
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@margonin.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.margonin.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-997eb299-d515-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00419647
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00169298

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo.

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 22szt. LAMP SOLARNYCH (lokalizacja w granicach istniejących pasów drogowych na terenie Gminy Margonin) o następujących parametrach technicznych:

1) Kompaktowa oprawa uliczna LED nr. 1 (ilość 11 szt.)

- Moc: min 40W,
- Strumień świetlny: min 6400 lm
- Barwa światła 4000-6500K,
- Panel solarny monokrystaliczny o mocy min 140W
- bateria litowo-żelazowo-fosforanowa, o pojemności min 600 Wh
- Turbina: min 100W
- Żywotność źródła światła: min. 80000h ciągłej pracy
- Obudowa: aluminium i szkło hartowane
- Klasa szczelności: min. IP65
- Ogniwa monokrystaliczne
- Słup: Parametry techniczne
- Stalowy (stal S325) słup oświetleniowy stożkowy o przekroju okrągłym
- Wysokość całkowita konstrukcji min. H=6,0m,
- Grubość blachy min. 4mm.
- Fundament prefabrykowany

Kompaktowa latarnia uliczna LED nr.2 (ilość 4 szt.)

- Moc: min 40W,
- Strumień świetlny: min 6400 lm
- Temperatura barwy światła 4000-6500K,
- panel solarny monokrystaliczny o mocy min 120 W
- bateria litowo-żelazowo-fosforanowa, o pojemności min 600 Wh
- Żywotność źródła światła: min. 80000h ciągłej pracy
- Obudowa: aluminium i szkło hartowane
- Klasa szczelności: min. IP65
- Ogniwa monokrystaliczne
- Słupy o następujących parametrach:

1. Słup stalowy o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm, wysokości min h=6m wykonanego z aluminium o profilu okrągłym, zwężający się ku górze w dolnej części słupa otwór rewizyjny.

2. Słup mocowany do prefabrykowanego fundamentu.

Kompaktowa latarnia uliczna nr.3 LED (ilość 7 szt.):

- Moc: min 30W,
- Strumień świetlny: min 5000 lm
- Temperatura barwy światła 4000-6500K,
- Żywotność źródła światła: min. 80000h ciągłej pracy
- Dwustronny panel solarny monokrystaliczny o mocy min 100 W z
- bateria litowo-żelazowo-fosforanowa, o pojemności min 300 Wh
- Obudowa: aluminium i szkło hartowane
- Klasa szczelności: min. IP65
- Ogniwa monokrystaliczne
- Słupy o następujących parametrach:

1. Słup aluminiowy lub stalowy o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm, wysokości min. h=6m, wykonanego z aluminium o profilu okrągłym, zwężający się ku górze w dolnej części słupa otwór rewizyjny.

2. Słup mocowany do prefabrykowanego fundamentu

Zakres robót do wykonania:

- Wykonanie wykopów i montaż fundamentów
- Rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu
- Montaż kompletnej latarni solarnej na fundamencie
- montaż słupa stalowego na fundamencie,
- montaż konstrukcji wsporczej pod panele słoneczne,
- montaż paneli słonecznych,
- montaż oprawy oświetleniowej,
- wykonanie połączeń elektrycznych między elementami systemu oświetlenia,
- Uruchomienie układu – wysterowanie trybu pracy,
- Wykonanie w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej zawierającej parametry fotometryczne oświetlenia w formie karty pomiarów.
- zgłoszenie obiektu do odbioru.

LOKALIZACJA LAMP LED:

Prace montażowe będą polegały na posadowieniu 22 szt. lamp LED na gotowych prefabrykatkach betonowych w granicach pasa drogowego dróg gminnych:

- droga gminna nr 198053P (Sypniewo – ul. Źródłana, ul. Jeziorna),
- droga gminna nr 198079P (Sypniewo – ul. Brzegowa),
- droga gminna nr 198052P (Klotyldzin – ul. Jagodowa),
- droga gminna nr 198067P (Klotyldzin – ul. Na Wydmach),

- droga gminna nr 198068P (Klotyldzin – ul. Na Skarpie),
- droga gminna nr 198069P (Klotyldzin – ul. Plażowa),
- droga gminna nr 198070P (Klotyldzin – ul. Piaskowa),
- droga gminna nr 198071P (Klotyldzin – ul. Grzybowa),
- droga gminna nr 198074P (Klotyldzin – ul. Jeżynowa),

Termin realizacji umowy – 21 dni od podpisania umowy

Warunkiem przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia jest dostarczenie certyfikatów

EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz EN ISO 3834-2 ponadto firma powinna dostarczyć DWU (deklaracja właściwości użytkowych)

3.9.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

21 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EI-Przem Sp. z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5621807210

4.3.4.) Miejscowość: Łabiszyn

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 184500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00371540/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-09-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 184500,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy