

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry

Obiekt : Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry

Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry na działkach o nr. ewidencyjnych 1796/1, 1108/2, 1760, 1641, 1103, 1106 obręb Pyzdry. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, na obszarze miejscowości Pyzdry.- Montaż oświetlenia solarnego

inwestor : Gmina i Miasto Pyzdry

Adres : ul.Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

Uwagi : Charakterystyka Obiektu: Montaż oświetlenia solarnego SO 6 2 sztuki + oprawa IED 30 W-2 sztuki wraz z Panelemi fotowoltaicznymi 2x 100W i akumulatorami żelowymi 100 Ah 2 sztuki.

Opracował : Andrzej Gościński

Data : 27.12.2022

Inwestor :

Wykonawca :

*Gościński Andrzej*  
Ul.11 Listopada 7/13, 62-510 KONIN  
Uprawniony z § 6 ust.1 pkt.2  
w branży Instalacji Inżynierijnej  
Uprawnienie nr 134/71/Pw

Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry na działkach o nr. ewidencyjnych 1796/1, 1108/2, 1760, 1641, 1103, 1106 obręb Pyzdry.  
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, na obszarze miejscowości Pyzdry.- Montaż oświetlenia solarnego

Budowa: Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry

Objekt: Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
I.A	Oświetlenie zewnętrzne		
1	ZAL1 005-1401-03-10 MRRiB [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]  Wykop mechaniczny pod stanowisko słupa o ilości i długości żerdzi: 1 - 14 m/koparko-spycharka/	2,000	stan
		1 = 1,000	
		1 = 1,000	
		Razem = 2,000	stan
2	ZAL1 005-0411-01-00 MRRiB [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]  Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.I-II, o objętości w wykopie: do 0,1 m3	2,000	szt
		1 = 1,000	
		1 = 1,000	
		Razem = 2,000	szt
3	Kalkulacja wł.  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych lub aluminiowych	2,000	szt
4	Kalkulacja wł.  Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie -LED - 30W + Panel Fotowoltaiczny 100W + Akumulator żelowy 100Ah	2,000	szt.
5	KNNR 5 1003-01 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	2,000	kpl.prze
6	KNNR 5 0706-01 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]  Nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	3,000	m
7	KNR-W 5-08 0608-07 WACETOB wyd.III 2003  Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	5,000	m
8	ZAL1 005-1304-03-00 MRRiB [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]  Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar	2,000	szt
9	ZAL1 005-1304-04-00 MRRiB [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]  Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar	2,000	szt
10	Kalkulacja wł.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.	1,000	kpl

Inwestor :

Wykonawca :

Gościński Andrzej  
Ul.11 listopada 7/13, 62-510 KONIN  
Uprawniony z 8 ust.1 pkt.2  
w branży konstrukcyjno inżynierskiej  
Uprawnienie nr. 134/71/Pw