
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych
ADRES INWESTYCJI: Gmina Lubin
NAZWA INWESTORA: Gmina Lubin
ADRES INWESTORA: ul. Ks. Ludwika I 3, 59-300 Lubin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Rafał Rozmus

DATA OPRACOWANIA: 26.03.2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Dywanik asfaltowy			
1	KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km i kosztami utylizacji na składowisku odpadów	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
2		Remont cząstkowy przy użyciu masy mineralno-bitumicznej wytworzonej w wytwórni			
4	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		150	t	150,00	
				RAZEM	150,00
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		150 * 0,07	m3	10,50	
				RAZEM	10,50
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
		150 * 0,07	m3	10,50	
				RAZEM	10,50
7	kalkulacja własna	Opłata za utylizację odpadów (destrukta bitumiczny) na składowisku	t		
		10,50 * 2,2	t	23,10	
				RAZEM	23,10
8	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
9	KNR 2-01 0212-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		500 * 0,15	m3	75,00	
				RAZEM	75,00
10	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 30	m3		
		poz.9	m3	75,00	
				RAZEM	75,00
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
12	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację ziemi na składowisku odpadów.	t		
		75 * 1,6	t	120,00	
				RAZEM	120,00
14 d.2	Kalkulacja własna	Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu remontera PATCHER	t		
		75	t	75,00	
				RAZEM	75,00
3		Regulacja włączów i skrzynek urządzeń podziemnych			
15 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
16 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00