

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE POMIESZCZEŃ POKOJE NR- 5 ,202, 203 KLUB ŻOŁNIERSKI
ADRES INWESTYCJI : 70 - 392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 5
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Chromy
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022

:

Sporządził:
15.03.2022

Sprawdził merytorycznie

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		2,30	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina dywanowa) wraz z listwami przyściennymi.	m ²		
		52,12	m ²	52,120	
				RAZEM	52,120
3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		$(4,72*2+3,76*2)*3,23 + (4,70*4+6,12*2+4,97*2)*2,77$	m ²	168,295	
				RAZEM	168,295
4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach,	m ²		
		27,00+23,36+28,76	m ²	79,120	
				RAZEM	79,120
5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		168,295	m ²	168,295	
				RAZEM	168,295
6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		79,120	m ²	79,120	
				RAZEM	79,120
7	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne rur sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m ²		
		3,20	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
8	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (kolor -szary jasny)	m ²		
		168,295	m ²	168,295	
				RAZEM	168,295
9	KNR-W 2-02 1507-09	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów(kolor biały)	m ²		
		79,120	m ²	79,120	
				RAZEM	79,120
10	KNR-W 2-02 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną grzejników żebrowych	m ²		
		7*0,60*1,00	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
11	KNR-W 2-02 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o śr. do 50 mm	m		
		11,26+13,40+14,80	m	39,460	
				RAZEM	39,460
12	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu. Pokoje nr-202 i 203 (Wykładzinę dostarcza Klub)	m ²		
		23,36+28,76	m ²	52,120	
				RAZEM	52,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 4,70*4 + 4,97*2 +6,12*2	m m	 40,980	 RAZEM 40,980
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 79,120	m ² m ²	 79,120	 RAZEM 79,120
15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 168,295	m ² m ²	 168,295	 RAZEM 168,295
16	KNR AT- 22 0104- 01 analogia	Obsadzenie listew ochronnych(wym.35x35mm h=2.00m) wykonanych z blachy nierdzewnej w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem na klej i wkręty. 16*2,00	m m	 32,000	 RAZEM 32,000
17	KNR 2- 17 0137- 01	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 3	szt. szt.	 3,000	 RAZEM 3,000
18	KNR 4- 01 0108- 09	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,75	m ³ m ³	 2,750	 RAZEM 2,750
19	KNR 4- 01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13 2,75	m ³ m ³	 2,750	 RAZEM 2,750
				RAZEM	2,750