

Przebudowa ciągów pieszych w ramach zadania: „Remont chodnika na działce nr 320 w m. Dobiegniew”				
Nawierzchnia z kostki betonowej - ETAP-1				
przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0,11
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości ok.30 cm wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora	m³	19,6
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
3.	D-01.02.04	Wymiana wpustów ulicznych wraz z przykanalikami	szt.	2
4.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m²	326
5.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa	m²	212
6.	D-01.02.04	Rozbiórka oporników i obrzeży betonowych	m	158
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
7.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III wraz z wywienieniem	m³	114,1
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
8.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m³	83,05
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
9.	D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr. 40cm wraz z zabezpieczeniem korzeni drzew	m²	621
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca		
10.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm	m²	621
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
11.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m²	621
	D-04.05.01	Podbudowa z kruszyw ulepszonych		
12.	D-04.05.01	Ulepszenie podłoża piaszczystego cementem , wytrzymałość Rm=2,5MPa pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstw po zagęszczeniu 10cm	m²	621
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej		
13.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (starobruk)	m²	621
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
14.	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem (humus z odkładu)	m²	142
15.	D-06.01.01	Umocnienie kamieniem płukanym poboczy i terenów zielonych gr. 10 z dowozu	m²	38
16.	D-06.01.01	Umocnienie płytą betonową ażurową gr 8cm	m²	19
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
17.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na ławie betonowej C8/10 z oporem	m	271