

OZNACZENIA:


2/1 Hol

Mieszkanie I:

- 2/2 Komunikacja
- 2/3 Pokój dzienny z aneksem kuchennym
- 2/4 Sypialnia
- 2/5 Łazienka
- 2/6 Pom. techniczne

Mieszkanie II:

- 2/7 Komunikacja
- 2/8 Pokój dzienny z aneksem kuchennym
- 2/9 Sypialnia I
- 2/10 Sypialnia II
- 2/11 Łazienka
- 2/12 Pom. techniczne



- UWAGA:**
- Wewnętrzna instalacja ZW i CWU z rur PERT/AL/PERT z systemem złączek zaprasowywanych.
  - W obrębie węzłów wodomierzowych instalacja ZW z rur siłowych ocynkowanych łączonych przez skręcanie.
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN4 (lite PVC) kielichowych łączonych na gumową uszczelkę (podposadzki) oraz PP HT kielichowych. (nadposadzkowo). Piony izolowane wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grub. 20mm
  - Pion kanalizacyjny K1–K6 wyprowadzić powyżej dachu 50cm i zakończyć rurą wywiewną Ø100mm.

T. Stasiak, M. Kościelny  
ul. 18 Stycznia 74A  
98 - 300 Wieluń  
NIP 832-207-98-62  
tel. 510 215 840

DROG-SAN s.c.

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| Stadium:   | PROJEKT TECHNICZNY   |                  |                  |
| Branża:    | SANITARNA  |                  |                  |
| Temat:     | INSTALACJA WOD - KAN i CWU                                   |                  |                  |
| Nazwa rys: | Rzut piętra  |                  |                  |
| Opiekt:    | Budynek mieszkalny, wielorodzinny                            |                  |                  |
| Adres      | Dalechów, gm. Rudniki<br><small>(dz. nr ewid. 359)</small>   |                  |                  |
| Projektant | mgr inż. Mariusz Kościelny                                   | OPU/0546/POOS/09 |                  |
| Sprawdził  | mgr inż. Przemysław Wilk                                     | OPU/1689/PWBS/19 |                  |
| Inwestor   | Gmina Rudniki<br>ul. Wojska Polskiego 12<br>46 - 325 Rudniki | SKALA<br>1 : 100 | 11.2022<br>S - 3 |