

KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU STAREGO MIASTA W RAMACH PROJEKTU PN. "PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYSŁU"

ADRES INWESTYCJI: PÓŁNOCNO-WSCHODNIA CZĘŚĆ RYNKU STAREGO MIASTA; 37-700 PRZEMYSŁ

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA I UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO.
OŚWIETLENIE PROJEKTOROWE PLACU RYNKU - ETAP I

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		LINIA KABLOWA YAKXS 4 x 35 mm ² - LATARNIE STYLOWE CPV 45231400 -9, 45316110-9				
1 d.1	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	48,36		
2 d.1	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - odkrywki istniejących kabli	m3	2,80		
3 d.1	KNNR 9 0801-08 D-07.07.01	Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 2,0 kg/m, kategoria gruntu III-IV (przy istniejących latarniach)	m	10,00		
4 d.1	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	51,16		
5 d.1	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych DVR Fi 50 w fundamentach	m	39		
6 d.1	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych DVR Fi 75 mm, na skrzyżowaniu z drogą, DVK 75 (SRS 50)	m	144,00		
7 d.1	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych DVK Fi 75 mm, na skrzyżowaniu z drogą	m	20,00		
8 d.1	KNNR 5 0713-01 D-07.07.01	Układanie kabli YAKXS 4x35mm w rurach, pustakach lub kanatach zamkniętych	m	209,00		
9 d.1	KNNR 5 0713-01 D-07.07.01	Układanie kabli YAKY 4x35mm w rurach, pustakach lub kanatach zamkniętych - kable istniejące	m	22,00		
10 d.1	KNNR 5 0907-06 D-07.07.01	Układanie uziomów w rowach kablowych bednarka FeZn 25x4	m	164,00		
11 d.1	KNNR 5 0907-05 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	10,00		
12 d.1	KNNR 9 1001 -09 D-07.07.01	Stupy oświetleniowe, demontaż stupa, masa do 480 kg z istniejącymi oprawami, naświetlaczami, uchwyty, drogowskazami oraz koszami na kwiaty	stupa	6,00		
13 d.1	KNNR 5 1007-02 D-07.07.01	Montaż latarni oświetleniowych stylowych, konstrukcji aluminiowej do 6m, dwa wysięgniki (wysokość zawieszenia źródła światła 5,4-5,8 m) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - typy stóp stylowych o walorach estetycznych jak stopy istniejące , zatwierdzone przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z uzupełnieniem istniejących uchwytów na flagi i drogowskazy	kpl.	5,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1	KNNR 5 1007-02 D-07.07.01	Montaż latarni oświetleniowych stylowych 6 m, trzy wysięgniki (wysokość zawieszenia źródła światła 5,4-5,8 m) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego-typy słupów stylowych o walorach estetycznych jak słupy istniejące, zatwierdzone przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z uzupełnieniem istniejących uchwytów na flagi, drogowskazy, koszy na kwiaty oraz nasświetlaczy oświetlających elewację budynku Urzędu Miasta - wytrzymałość słupów dobrana do możliwości podwieszenia ww. istniejących elementów	kpl.	7,00		
15 d.1	KNNR 5 1003-0302 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl	31		
16 d.1	KNNR 5 1003-0302 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe - włącznie do istniejących nasświetlaczy na słupie nr 1/3 oraz włącznie do podłączenia ozdób świątecznych na słupach.	kpl	14		
17 d.1	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy LED 36-48W, wiszące)-zatwierdzonych przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków	szt.	31,00		
18 d.1	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm ²	szt	25,00		
19 d.1	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	16,00		
20 d.1	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3,00		
21 d.1	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
22 d.1	KNNR 5 1304-06 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	szt	11,00		
Razem dział: LINIA KABLOWA YAKXS 4 x 35 mm ² - LATARNIE STYLOWE CPV 45231400-9, 45316110-9						
2		LINIA KABLOWA YKXS 3 x 2,5 mm ² + OPRAWY NAJAZDOWE, GRUNTOWE LED CPV 45231400-9, 45316110-9				
23 d.2	KNNR 5 0701-02 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	31,56		
24 d.2	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych DVR Fi 75 mm	m	2,00		
25 d.2	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych DVR fi 40/32	m	216,00		
26 d.2	KNNR 5 0702-02 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	31,56		
27 d.2	KNNR 5 0713-01 D-07.07.01	Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych zasilanie szafki SO	m	2,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.2	KNNR 5 0713-01 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YKXS 3x2,5 mm ²	m	256,00		
29 d.2	KNNR 5 0403-01 D-07.07.01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym szafka SO iluminacja 4 obw.+ rozłącznik FR 25A - szt.1+ wył. różnicowoprądowe z czł. nadprądowym szt.4	szt	1,00		
30 d.2	KNNR 5 1008-03 D-07.07.01	Montaż opraw najazdowych, gruntowych LED 4-6W, IP67, IK-10, fi 120-150mm + płyta granitowa montażowa z otworem	kpl.	39,00		
31 d.2	KNNR 5 0907-06 D-07.07.01	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	10,00		
32 d.2	KNNR 5 0907-05 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	20,00		
33 d.2	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	40,00		
34 d.2	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
35 d.2	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
36 d.2	KNNR 5 1304-06 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar każdy następny	szt	39,00		
Razem dział: LINIA KABLOWA YKXS 3 x 2,5 mm ² + OPRAWY NAJAZDOWE, GRUNTOWE LED CPV 45231400-9, 45316110-9						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						