



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY GÓRKI SANECZKOWEJ



PRZEKRÓJ POPRZECZNY GÓRKI SANECZKOWEJ



- 1 WARSZTWA HUMUSU 30 cm OBSIANEGO TRAWĄ
- 2 NASYP ZIEMNY
- 3 ZABEZPIECZENIE SKARP GÓRKI ZA POMOCĄ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO:
- WARSZTWA HUMUSU
- GEOKRATA
- BOWŁÓKNINA (BIODEGRADOWALNA, ZAWIERAJĄCA W SOBIE MIESZANKĘ ZIAREN TRAW)
- 4 ZGODNIE Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GÓRKĘ SANECZKOWĄ NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSZTWE PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ŻÓŁTEGO (WARSZTWA GEOTECHNICZNA IIIa). W ZWIĄZKU Z TYM, W OBRYŚIE GÓRKI, NALEŻY WYMIENIĆ WARSZTWE NASYPU NIEKONTROLOWANEGO (OK. 40 cm) NA KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm

PARAMETRY GRUNTU ZASYPOWEGO

- NASYP WYKONAĆ Z MIESZANKI OPTYMALNEJ
- MIĄGŻSZOŚĆ KOLEJNO NANOSZONYCH WARSZTW NASYPU 30-40 CM
- WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU MIN. $I_s > 0,97-0,98$
- GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA ZAGĘSZCZANEGO GRUNTU WILGOTNEGO ZBLIŻONA DO 1,77 G/CM³
- GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SZKIELETU ZBLIŻONA DO MAKSYMALNEJ TJ. 1,61-1,64 G/CM³

UWAGA

MONTAŻ ZABAWEK (ZJEŹDŻALNI RUROWEJ, OTWARTEJ I ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, PRZEZNACZONYCH NA SKARPY) ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI OSTATECZNIE DOBRANEGO PRODUCENTA LUB DOSTAWCY

<div><div><div></div><div>PROGRESBUD</div></div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div>			
Nazwa obiektu budowlanego	Plac zabaw w formie górk saneczkowej na działce nr 3415/88 w Chrzanowie		
Tytuł rysunku	Przekroje przez górkę saneczkową		Skala rys.
			1:100
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Włodarczyk nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	Data
			07.2023
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Pękala nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	Numer rys.
			A-01