
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja magazynu M8 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - ROBOTY WEWNĘTRZNE
ADRES INWESTYCJI : Niemce; obreb ewidencyjny 060807_2,0013 Rokitno
INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
BRANŻA : Konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Waldemar Łacek
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

Poziom cen : II KW. 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA MAGAZYNU M8					
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU			
1.1		ROBOTY ROZBIRKOWE I PRZYGOTAWCZE			
1	KNR 2-02	Oslony okien, bram i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1		9*48+4*4*3	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż wyposażenia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbiórki	szt.		
d.1.	1130-01	- włączników			
1	analogia	- gniazd			
		- oświetlenia			
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR-W 4-03	Demontaż mebli w części socjalnej oraz pozostałego drobnego wyposażenia	kpl.		
d.1.	1130-01				
1	analogia	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z rur instalacyjnych	m		
d.1.	1115-01				
1		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
d.1.	0139-06				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1.	0141-01				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	kalk. własna	Demontaż armatury sanitarnej:	szt.		
d.1.		- WC Komakt			
1		- Bidet			
		- Brodzik			
		- Umywalki			
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnic drzwi	szt.		
d.1.	0354-04				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wykucie ościeży PCV okien	szt.		
d.1.	0354-04				
1	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	kalk. własna	Demontaż klimatyzacji wraz ze odprowadzeniem czynnika i przekazaniem w całości zamawiającemu	kpl.		
d.1.					
1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	kalk. własna	Demontaż wentylacji mechanicznej biegnącej wzdłuż budynku oraz w miejscach gdzie wychodzi ponad poziom dachu. W miejscach gdzie znajdują się kraty wylotowe, należy wstawić nowe kraty z blachy ocynkowanej (krat o wymiarze około 80x170 cm w ilości 2 szt.)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Przełożenie istniejącej skrzynki elektrycznej na ścianę poprzeczną. Należy odłączyć wszystkie bezpieczniki i przełożyć skrzynkę na ścianę wschodnią, ponieważ miejsce w której obecnie się znajduje przeznaczone jest do rozbiórki (skrzynka przy bramie)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Przełożenie istniejącej skrzynki elektrycznej na ścianę poprzeczną. Należy odłączyć wszystkie bezpieczniki i przełożyć skrzynkę na ścianę wschodnią, ponieważ miejsce w której obecnie się znajduje przeznaczone jest do rozbiórki (skrzynka na ścianie północnej)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.1. kalk. własna 1	Przełożenie istniejącej skrzynki elektrycznej na ścianę poprzeczną. Należy odłączyć wszystkie bezpieczniki i przełożyć skrzynkę na ścianę wschodnią, ponieważ miejsce w której obecnie się znajduje przeznaczone jest do rozbiórki (skrzynka na ścianie północnej)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 d.1. 0545-01 1 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - rozebranie strupu z płyty warstwowej (100mm) nad pomieszczeniem ładowni akumulatorów, WC i gospodarcze (pomieszczenia nr 0,3;0,4;0,5) 5.77*6.45	m ²		
			m ²	37.217	
				RAZEM	37.217
16	KNR-W 4-01 d.1. 0440-04 1 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego 6.7+10.5+33.7+19.4+32.2	m ²		
			m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
17	KNR 4-01 d.1. 0428-03 1 analogia	Rozebranie lekkiich stropów z legarów drewnianych nad pozostałymi pomieszczeniami 26.7*5.75+4.8*1.5	m ²		
			m ²	160.725	
				RAZEM	160.725
18	KNR 4-01 d.1. 0348-08 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych z gazobetonu i cegły pełnej 20+12+14+2+3+11+13.5*4+55+12+3+15	m ²		
			m ²	201.000	
				RAZEM	201.000
1.2		ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE			
19	KNNR-W 3 d.1. 1208-02 2 analogia	Umycie powierzchni ścian, słupów, stropodachu przed wykonaniem robót malarskich 625+212+223*2+202+719+5720*1.5+54*1.74*5+37.8*2*27+303	m ²		
			m ²	13598.000	
				RAZEM	13598.000
20	KNR-W 4-01 d.1. 0701-02 2 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach żelbetowych o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 5 % powierzchni całości (625+212+223*2+202+719)*0.05	m ²		
			m ²	110.200	
				RAZEM	110.200
21	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.22	m ²		
			m ²	216.116	
				RAZEM	216.116
22	KNR-W 4-01 d.1. 0726-03 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu + uzupełnienie tynków w miejscach po bramach, hydrantach, wentylacji (625+212+223*2+202+719+103)*0.05+(2.4*2.48*8+80*0.5*0.5+1.5*0.7*3+30)	m ²		
			m ²	216.116	
				RAZEM	216.116
23	KNR 4-01 d.1. 0317-01 2 analogia	Zamurowanie otworów w s tropie po wentylacji 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR BC-02 d.1. 0213-02 + 2 KNR BC-02 0213-04	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo - polimerową SPCC; powłoka gr. 20 mm wykonana metodą moką na powierzchniach pionowych - uzupełnienie ubytków w słupach żelbetowych - przyjęto 5% powierzchni (54*1.74*5)*0.05	m ²		
			m ²	23.490	
				RAZEM	23.490
25	KNR AT-07 d.1. 0103-04 2 analogia	Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym - agregatem malarskim; podłoże: beton, cegła poz.19	m ²		
			m ²	13598.000	
				RAZEM	13598.000
26	KNR AT-07 d.1. 0105-01 2 analogia	Dwukrotne Malowanie ścian, słupów i stropodachu agregatem malarskim farbą lateksową w kolorze bieli (odcień białego ustalić z inwestorem) Krotność = 2 poz.25	m ²		
			m ²	13598.000	
				RAZEM	13598.000
27	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - Malowanie słupów do wysokości 2.0 m na pasy czarno-żółte 54*1.74*2	m ²		
			m ²	187.920	
				RAZEM	187.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 d.1. 1217-05 2 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x3 mm - montaż narożników malowanych proszkowo w kolorze czarnym 40x40x3 o wysokości 2 m na słupach 46*4*2	m m	 368.000	
				RAZEM	368.000
29	KNR BC-02 d.1. 0218-01 2	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych PODŁOŻE POD STACJE ŁADOWANIA 6.45*5.8	m ² m ²	 37.410	
				RAZEM	37.410
30	KNR BC-02 d.1. 0218-03 2	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych, poz.29	m ² m ²	 37.410	
				RAZEM	37.410
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
31	KNR 4-01 d.2 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów powstałych z prac termomodernizacyjnych. 50	m ³ m ³	 50.000	
				RAZEM	50.000