



PRZEMKÓJ PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY



PRZEMKÓJ PRZEZ ZJAZD PUBLICZNY





4cm	W-wa ścieleralna z betonu asfaltowego AC11S
6cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
10cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50
20 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
28 cm	Warstwa mrozochronna - pospółka CBR>35%
25 cm	Stabilizacja podłoża gruntowego cementem Rm=2.5MPa
93 cm	RAZEM

8cm	kostka betonowa typu BEHATON w kolorze grafitowym
3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
20 cm	Warstwa mrozochronna - pospółka CBR>25%
51cm	RAZEM

20cm	Krawężnik granitowy najazdowy 22x20cm
15cm	Ława betonowa z oporem 40x30x20 z betonu C12/15

30cm	Opornik granitowy 20x30x100cm
15cm	Ława betonowa bez oporu 30x15 z betonu C12/15

30cm	Krawężnik granitowy typu ulicznego 20x30x100cm
15cm	Ława betonowa z oporem 40x25x20 z betonu C12/15



SKALA 1:10

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span>ul. Jagiellońska 19</span></div><div><span>43-410 Końceyce Małe</span></div></div><div><div><span>tel./fax (32) 435-89-08</span></div><div><span>tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20</span></div><div><span>e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl</span></div></div></div></div><div><div><div>BIURO INŻYNIERYJNE</div></div></div></div></div>				
Nazwa opracowania	Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu - Zdroju		03.2017	
Inwestor	Miasto Jastrzębie Zdrój al. Piłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie Zdrój		Skala 1:50/10	
Nazwa rysunku	Przekrój przez zjazd indywidualny i publiczny		Nr rys 36	
Projektant	inż. Piotr Jakuszczyński, upr nr 602/01 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń			
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla			
Opracował	mgr inż. Remigiusz Machaj			
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Gacek upr nr SLK/3672/PWOD/11 w spec. drogowej bez ograniczeń			